

FTESE PER OFERTE

1. Ju jeni te lutur te paraqitni oferten tuaj per “**Sherbim mirembajtje per Gjenerator, UPS dhe Stabilizator te instaluar ne Zyrat qendrore, Rrjetin e degeve, ATM Cash-in dhe ATM Off-Site**” sipas kesaj Ftese per Oferte dhe Anekseve bashkengjitur.

2. Ju mund te jepni oferten Tuaj per sherbimin e lartpermendur, per te cilat do te kete proçedure vleresimi dhe do te lidhet kontrate me ofertuesin/ofertuesit me te mire. {Ju mund te paraqisni oferten tuaj duke u bazuar ne FTESEN PER OFERTE}.

3. Oferta Juaj duhet te dergohet ne zarf te mbyllur. Siper zarfit duhet te shenoni emrin e kompanise dhe titullin e tenderit “**Sherbim mirembajtje per Gjenerator, UPS dhe Stabilizator te instaluar ne Zyrat qendrore, Rrjetin e degeve, ATM Cash-in dhe ATM Off-Site**”, dhe ta dergoni ne adresen:
***Njesia e Prokurimit
Tirana Bank, Zyrat Qendrore
Bulevardi “Zhan D’Ark”, Njesia Administrative nr. 2, Godina “MET Tirana Building”,
Tirane***

4. Afati i fundit i pranimit te ofertave eshte:
26.05.2026

5. Detajet:

Sherbimet qe kerkohen jane:

Mirembajtja dhe riparimi i pajisjeve si Gjenerator, UPS dhe Stabilizator te instaluar ne Zyrat qendrore, Rrjetin e degeve , ATM Cash-in dhe ATM Off-Site . Ketu do te perfshihen:

a. Mirembajtja taktike (periodike) (1 here ne 3-muaj)

Mirembajtja periodike do te kryhet cdo 3 (tre) muaj per:

- Gjeneroret, UPS dhe Stabilizator ne degët dhe zyrat Qendrore
- UPS ne ATM Off Site

e cila përfshin dhe:

- Nderrimi i vajit, filtrat e vajit, filtrat e ajrit, filtrat e naftes, antifreeza, transporti, shpenzimet e udhetimit, taksat etj.
- Nderrimi i filtrave do te kryhet 1 here ne vit si shërbim.

b. Mirembajtja riparuese (ON CALL) sipas kerkeses se Bankes perfshin:

- Riparimi per eliminimin e problemeve apo demtimeve te mundshme, sipas raportimeve nga "Banka".
- Koha e pergjigjes nga "Mirembajtesi" ne vendin e caktuar do jete:
 - ✓ Kerkuar nga Banka: Brenda 2 orë nga momenti I njoftimit.
- Koha e riparimit, kerkuar nga Banka:
 - ✓ Afati i riparimit do të jete 6 ore nga momenti i njoftimit per objektet brenda Tiranes dhe deri 50Km larg Tiranës
 - ✓ 8 ore nga momenti i njoftimit per objektet nga 50 -200 km larg Tiranës
 - ✓ ditën tjetër per objektet mbi 200 km larg Tiranes.

- c. Pjese kembimi per Gjeneroret, UPS dhe stabilizoret
- d. Pajisjet e reja (vetem kur ka nevojë dhe pas miratimit nga Banka)
- e. Sherbime te tjera dhe Kabllo elektrike
- Ne menyre te detajuar, kerkesat e plota per mirembajtjen jepen sipas Aneksit A.
- Specifikimet teknike per mirëmbajtjen, pjeset e këmbimit, pajisjet e reja dhe sherbimet e tjera jepen sipas Aneksit A, B dhe C.
- Ky tender përfshin mirëmbajtjen e Gjeneratoreve, Stabilizatoreve dhe UPS-ve ne Zyrat qendrore, Rrjetin e degeve (34 dege), ATM Cash-in (6 ATM) dhe ATM Off-Site (50 ATM). Ky numer mund te ndryshoje gjate kohezgjatjes se kontrates. Lista e Gjeneratoreve, Stabilizatoreve dhe UPS-ve ne dege dhe Administrate, si edhe ATM-ve off-site jepet ne Aneksin C bashkëngjitur.
- Te gjitha sherbimet do te shoqerohen me Procesverbale te firmosura nga Mirembajttesi dhe perfaqesuesi i Bankes.

6. Çmimi

Ju do te paraqisni oferten tuaj financiare si me poshte:

- Kosto per Mirembajtje taktike cdo 3 (tre) muaj Gjenerator, UPS dhe Stabilizator per Zyrtar Qendrore dhe Deget
- Kosto per Mirembajtje taktike cdo 3 (tre) muaj per UPS ne ATM Off Site
- Kosto per pjeset e kembimit (Gjenerator, UPS dhe Stabilizator)
- Kosto per pajisjet e reja (vetem kur ka nevojë dhe pas miratimit nga Banka)
- Kosto per Sherbime te tjera dhe kabllo elektrike

Çmimet qe do te ofroni duhet te perfshijne TVSH, shpenzime transporti, riparimi (punëtorja), instalimi, shpenzime hoteli e dieta dhe çdo shpenzim tjetër për punëtorët.

Ju duhet te paraqitni Termat e pageses ne lidhje me termat e kryerjes se sherbimit dhe levrimit te mallit.

Çmimet do te mbeten te pandryshuara gjate gjithe kohezgjatjes se kontrates.

Pershkrim i detajuar jepet ne aneksin B. Ju lutem, plotësoni Aneksin B me oferten tuaj financiare.

7. Afati i levrimit, koha e pergjigjes dhe riparimit:

- Afati i levrimit per pjeset e kembimit: _____
- Afati i levrimit per pajisjet e reja: _____
- Afati i levrimit per sherbimet e reja: _____
- Afati i levrimit per kabllot elektrike: _____
- Koha e pergjigjes nga "Mirembajttesi" ne vendin e caktuar do jete:
Kerkuar nga Banka: Brenda 2 orë nga momenti I njoftimit. Ofruar nga ju: _____
- Koha e riparimit, kerkuar nga Banka:
 - Afati i riparimit do të jete 6 ore nga momenti i njoftimit per objektet brenda Tiranës dhe deri 50Km larg Tiranës. **Ofruar nga ju: _____**
 - 8 ore nga momenti i njoftimit per objektet nga 50 -200 km larg Tiranës
 - ditën tjetër per objektet mbi 200 km larg Tiranës. **Ofruar nga ju: _____**

8. Garancia:

Produktet qe do te dorëzohen duhet te jene te reja, te paperdorura, te pa demtuara, pa difekte dhe sipas specifikave teknike te pershkruar ne anekset perkatese, si dhe perputhen ne çdo aspekt me kerkesat dhe rregullat e kerkuara dhe parashikuara per pajisje te tilla.

Garancia e ofruar nga ju:

- Garancia e pjeseve te kembimit: _____
- Garancia e pajisjeve te reja: _____
- Garancia e kabllave elektrike: _____

9. Oferta Juaj duhet te shoqerohet nga dokumentet e me poshtme:**A. Dokumentacion teknik dhe ligjor:**

- Fotokopje e certificates se regjistrimit si person i tatueshem nga organi përkatës dhe kopje e ekstraktit te printuar nga e-albania te Regjistrimit tregtar nga QKR brenda muajit te fundit.
- CV e kompanise.
- Klientet per punime te njejta apo te ngjashme me ate te kërkuar dhe Leter Reference per bashkepunim relevant me institucione/kompani private (te pakten dy).

B. Formulari vigjilences: Plotesoni, firmosni dhe vulosni formatin bashkengjitur emailit.

10. Detajet e kontrates:

Kohezgjatja e kontrates: 2 vite.

Kontrata do të shtyhet automatikisht me të njëjtat kushte dhe për 1 (një) vit tjetër nëse Banka nuk kërkon me shkrim përfundimin e kontrates 30 (tridhjetë) ditë përpara përfundimit të afatit.

Draft kontrata sipas Aneksit D bashkangjitur.

11. Per informacione te metejshme ju mund te kontaktoni me:

E-mail: procurement@tiranabank.al

12. Ju lutem konfirmoni ne e-mailin e sipershenuar marrjen e kesaj ftese dhe nese ju pranoni te merrin pjese ne kete procedure prokurimi.

13. Ne vemendjen tuaj: Pagesat per kompanine/te fituese per procesin e prokurimit do te behen nepermjet llogarise ne Banken Tirana dhe ne rast se nuk ka mundesi per te hapur nje llogari ne Banken Tirana, komisionet e transferimit do t'i ngarkohen kompanise.

Sinqerisht,
BANKA E TIRANES

ANEKSI A- KERKESAT E PLOTA PER MIREMBAJTJEN

MIREMBAJTJA DO TE PERFSHIJE:

- a- mirembajtjen taktike cdo 3 (tre) muaj per Gjeneratoren, UPS, Stabilizatoren ne dege dhe Zyrat Qendrore, si dhe UPS e ATM-ve off-site
- b- mirembajtia riparuese (sipas kerkeses se Bankes)

Kerkesat per Mirembajtjen Taktike

Nr	MIREMBAJTJA PER GJENERATORET
A	SISTEMI LUBRIFIKIMIT
1	Kontrolli i nivelit, gjendjes se vajit
2	Kontrolli i kollareve
3	Kontrolli valvoles se presionit
4	Treguesi instrumentit te presionit
5	Pastrimi lageshtise se avullimit
6	Nderrim vaji
7	Ndrrim i filtrit te vajit
8	Niveli i vajit
B	SISTEMET E FURNIZIMIT ME NAFTE
1	Kontrolli i nivelit te naftes
2	Kontrolli i kollareve
3	Pastrimi i parafiltrit dhe kullimi i ujit
4	Pastrimi dhe ajrimi te cisternes se naftes
5	Kontrolli i flutures e bashkimeve te rregullatorit
6	Ndrrimi i filtrit te naftes
7	Pastrimi i pompes ngritese
8	Kontrolli i grykes se gjyrykut
9	Kontrolli i pompes se naftes
C	SISTEMET E USHQIMIT ME AJER
1	Pastrim i filtrit te ajrit
2	Kontrolli i tubave te ajrit dhe kollareve
3	Kontrolli i ajrimit te gjeneratorit
4	Kontroll dhe lubrifikim turbo
5	Ndrrim i filtrit te ajrit
D	SISTEMET E NGRIRJES SE UJIT
1	Kontrolli i nivelit te ujit te ngrire
2	Kontrolli i kollareve
3	Kontrolli i radiatorit
4	Kontrolli i valvoles se temperatures se ujit
5	Treguesi instrumentit te temperatures se ujit
6	Kontrolli i rrypave
7	Kontrolli i pompes se ujit te ngrire
8	Nderrim ujit te ngrire
E	SISTEMI NDEZJES E AUTOMATIZIMIT
1	Kontrolli ujrave dhe spinave te baterive
2	Kontrolli i nivelit te baterise
3	Konrolli dhe pastrimi i baterive
4	Kontrolli kablove dhe bashkimeve
5	Kontrolli i rrjedhjes se tubacioneve
6	Kontrolli i lidhjes se ngarkeses alternative
7	Kontrolli i voltmetrit DC gjate karikimit
8	Kontrolli i llampave indikatore
9	Kontrolli funksionimit automatik
10	Kontrolli punes se instrumenteve
11	Kontrolli i motorinos
F	SISTEMET E FUQISE ELEKTRIKE
1	Kontrolli i lidhjeve dhe kablove

2	Kontrolli çelesit te ngarkeses
3	Kontrolli i fushes se fuqise
4	Treguesi voltmetrit AC L1 – L2 (me radhe fazet)
5	Treguesi ampermetrit AC L1, L2, L3
6	Treguesi frekuences
G	KONTROLLE TE NDRYSHME
1	Kontroll e rregullim i valvolave
2	Kontroll i skapamentos se motorit
3	Kontroll i bazave te kunderdridhjeve
4	Kontroll i ngrohjes paraprake te ujit
5	Lubrifikim i te gjitha pjeseve
6	Kontrolli i pergjithshem i agregateve
7	Kontroll i rrjedhjes se depozites
8	Kontrolli i permases se pajisjeve
9	Pastrim i pergjithshem I agregateve
10	Sherbim ngadj gjeneratorit elektrik
Nr.	MIREMBAJTJA PER STABILIZATORET
1	Inspektim vizual i sistemit per demtim fizik
2	Kontroll i ventilatoreve
3	Kontroll i lidhjeve elektrike
4	Kontroll i tensionit ne hyrje L1-L2-L3 (VAC)
5	Kontroll i tensionit ne dalje L1-L2-L3 (VAC)
6	Kontroll i faktoreve te ngarkeses se pikut
7	Inspektim vizual i bordeve elektronike
8	Kontroll vizual i kapacitoreve dhe mbeshtjellave
9	Kontroll i filtrave
10	Kontroll indikatoreve te funksionimit
11	Kontroll i pergjithshem dhe matje
Nr.	PUNIMET PER UPS
1	Inspektimi vizual I sistemit dhe I baterive
2	Kontroll I ndryshimeve te zhurmave qe degjohen
3	Kontroll per qarkullimin e vazhdueshem te ajrit
4	Masa dhe regjistrim I tensionit qe ngarkon baterine/aktuale
5	Masa dhe regjistrimi hyres UPS / dales I tensionit / aktuale ne te gjitha tri-fazat
6	Kontroll I funksionimit te duhur te ndezjes
7	Kontroll I te gjitha bordeve te stampuara perqark dhe kontrollit te kuadrit operator – rregullojne nese eshte e nevojshme
8	Kontroll I pikeve te testit – rregullon nese eshte e nevojshme
9	Kontroll I te gjitha treguesve LED duke siguruar qe jane normale dhe nuk ka konflikt apo mesazhe alarmi qe jane te pranishem ne ekran
10	Kontroll I shkarkimit te baterise dhe ngarkimit
11	Kontroll I ngarkimit te baterise me tension rryme-rregullo nese eshte e nevojshme
12	Kontroll hyres / dales I kabllave dhe lidhjeve te tyre
13	Kontroll I funksionimit By-pass
14	Kontroll I funksionit me fikje te fuqise
15	Kontroll I pergjithshem dhe matjeve
16	Test I kapacitetit te baterive ne shkarkim dhe gjendja e pergjithshme e baterive
17	Pastrimi i pergjithshem
18	Kontrolli i inverterit
19	UPS Control
20	UPS test i ngarkuar
21	Kontroll gjeneral i UPS

MIREMBAJTJA TAKTIKE perfshin dhe:

- nderrimi i vajit, filtrat e vajit, filtrat e ajrit, filtrat e naftes, antifreeza, transporti, shpenzimet e udhetimit, taksat etj.
- Nderrimi i filtrave do te kryhet 1 here ne vit si sherbim

TIRANA BANK

Drejtoria Qendrore: Rruga "Ibrahim Rugova", Kutia Postare 2400/1, Tiranë - Shqipëri
 T: +355 4 22 77 700 W: tiranabank.al | E: info@tiranabank.al

MIREMBAJTJA RIPARUESE perfshin:

- Riparimi për eliminimin e problemeve apo dëmtive të mundshme, sipas raportimeve nga "Banka".
- Koha e pergjigjes nga "Mirembajtjesi" ne vendin e caktuar, kërkuar nga Banka:
 - ✓ Brenda 2 orë nga momenti i njoftimit
- Koha e riparimit kërkuar nga Banka:
 - ✓ Afati i riparimit do të jete 6 orë nga momenti i njoftimit për objektet brenda Tiranës dhe deri 50Km larg Tiranës
 - ✓ 8 ore nga momenti i njoftimit per objektet nga 50-200 km larg Tiranës
 - ✓ ditës tjetër per objektet mbi 200 km larg Tiranës.

Te gjitha sherbimet do te shoqerohen me Procesverbale te firmosura nga Mirembajtjesi dhe perfaqesuesi i Bankes.



ANEKSI B – KOSTOT**A. KOSTO PER MIREMBAJTJEN TAKTIKE****1. Administrata dhe degët, per Gjenerator, Stabilizator dhe UPS**

Nr.	Pershkrimi	Kosto - Mirembajtje taktike cdo 3 (tre) muaj Gjenerator (perfshire TVSH)	Kosto - Mirembajtje taktike cdo 3 (tre) muaj UPS dhe Stabilizator (perfshire TVSH)
TIRANE			
1	0010 Administrata MET Building Administrata - (server room) Administrata		
2	0015 - Lion Park		
3	0100 - Zogu i Pare		
4	0110- Qendrore & Premium		
5	0112 - Unaza e Re		
6	0114 - Blloku		
7	0115 - Autostrada		
8	0116 - Porcelan		
9	0120 - 21 Dhjetori		
10	0125 - Parku		
11	0130 - Brryli		
12	0140 - Zogu I Zi		
13	0150 - Kombinati		
14	0160 - Pazari I Ri		
15	0180 - Tregu Medrese		
16	0190 - Komuna e Parisit		
RRETHET			
17	0200 - Fier		
18	0300 - Durres 1 (Voloti)		
19	0310 -Durres 2 (Vollga)		
20	0310/1 - Durres 3 (Porti)		
21	0400 - Gjirokaster		
22	0500 - Korce		
23	0600 - Shkoder		
24	0700 - Vlore		
25	0800 - Elbasan		
26	0900 - Sarande		
27	0920 - Ksamil		
28	1000 - Lushnje		
29	1100 - Pogradec		
30	1200 - Lezhe		
31	1300 - Kamez		
32	1400 - Kavaje		
33	1500 - Librazhd		
34	1700 - Berat		

35	1800 - Bilisht		
36	1900 - Permet		
37	2000 - Vore		
38	2200 - Lac		

2. Per UPS te ATM-ve off-site

Nr.	Pershkrimi	Kosto - Mirembajtje taktike cdo 3 (tre) muaj UPS , ATM off-site (perfshire TVSH)
1	Njesia Bashkiake nr 2	
2	Tajvani	
3	QTU	
4	DPPSH (Ish Ministria e Shendetesise)	
5	Rinas Mberritje	
6	Rinas Nisje	
7	ATM Kodra e Diellit	
8	TEG 1	
9	KESH	
10	Kasino	
11	Adidas	
12	Arena Center	
13	TEG 2	
14	RTSH (Radio Televizioni Shqiptar)	
15	TOPTANI	
16	SHISH	
17	Megatek	
18	QTU-Fier	
19	Ital Mec	
20	ATM Memorial	
21	ATM Patos	
22	Shkozeti	
23	Durres Plazh	
24	Elka	
25	Shkodra Bashkia	
26	ATM Vau Dejes	
27	Green Coast Palase	
28	Lungomare	
29	Saranda	
30	Orange	
31	Sipa Tours	
32	Ksamil	
33	West Park	
34	Pogradec	
35	Kamza	
36	Librazhd	

37	Prrenjas	
38	Shijak	
39	Permet	
40	Laç	
41	Mamurras	
42	Elbasan Bulevardi Offsite	
43	Met Off Site	
44	Kruje Kalaja	
45	Berat Kalaja	
46	ATM Golem	
47	Green Coast (Galeri by TEG)	
48	Drilon	
49	Shengjin	
50	Gjirokaster Pazari	
51	TEG	
52	QTU	
53	Dega 21 Dhjetori qendra GKAM	
54	Elbasani Branch	
55	Rinas	
56	Green Cosat 2	

Kjo kosto përfshin dhe:

- Nderrimi i vajit, filtrat e vajit, filtrat e ajrit, filtrat e naftes, antifreeza, transporti, shpenzimet e udhëtimit, taksat etj.
- Nderrimi i filtrave do të kryhet 1 here ne vit si shërbim.

B. KOSTO PER PJESET E KEMBIMIT

Nese gjate mirembajtjes do te konstatohet se eshte i nevojshem nderrimi i pjeseve te kembimit, kompania fituese do te komunikojë me Banken dhe do te kryej nderrimet e nevojshme pas miratimit te dhene nga Banka.

Nr.	Pershkrimi	Cmim/njesi (përfshirë TVSH)
A - GJENERATOR		
1	Dinamo PER Motorr 12/24 V	
2	Motorino Aviamenti 0 - 80 KVA	
3	Motorino Aviamenti MBI 80 KVA	
4	Radiator Uji	
5	Termosifon per temperature konstante te motorrit diesel	
6	AVR (Rregullator Tensioni Automatike)	
7	Pompe uji	
8	Pompe nafte	
9	Demontim / rimontim radiator per sherbim gjeneratori	
10	Skede kontrolli per kuader automatike	
11	Skede komandimi me porte komunikimi	
12	Karikues baterie 12/24 V	
13	Rele leshimi (komanda e fuqise)	
14	Bobine kontaktori	

15	Kontaktor	
16	QSD/Elektroskop	
17	Elektrovalvol	
18	Sprucatore	
19	Pompaçi	
20	Termostat per sistem ngrohje	
21	Sensor Vaji	
22	Sensor Temperature	
23	Rrip transmisioni (ventilatori , dinamo, pompe uji)	
24	Galixhant nafte	
25	Helike motorri	
26	Bateri per gjenerator deri 80 kva	
27	Bateri per gjenerator mbi 80 kva	
28	Demontim / rimontim radiator per sherbim gjeneratori	
29	Panel komandimi 20 - 30 KVA	
30	Panel Komandimi 40 - 80 KVA	
31	Tubacion nafte	
32	Bobine 0 - 80 A , 230 V	
33	Bobine mbi 80 A , 230 V	
34	Kontaktor deri 80 A	
35	Kontaktor mbi 80 A	
36	Mbrojtje Manjeto Termike	
37	Brave per dere gjeneratori	
38	Antifrizë	
39	Ngrohes Kandleletash	
40	Siguresa 4 A	
41	Siguresa 10 A	
42	Rele Universale	
43	Cift pole bateri i kompletuar me urat lidhese	
44	Blokues mekanik per kuader automatik	
45	Oremates i kohes te gjeneratorit	
46	Mbrojtje gjeneratori (automat) deri 80 A	
47	Mbrojtje gjeneratori (automat) mbi 80 A	

B - STABILIZATOR

Nr.	Pershkrimi	Cmim/njësi (perfshire TVSH)
1	Blok rrushash fuqie	
2	Paketa elektronike te kontrollit automatik te tensionit	
3	Motorr i rrymes se vazhduar	
4	Rrip i motorrit te vazhduar	
5	Skede elektronike fuqie	
6	Skede elektronike kontrolli	
7	Grup kondensatoresh	
8	Çentraline kontrolli	
9	Rele kontrolli	

10	Shkarkues tensioni	
11	Ventilator 230 V	
12	Ventilator 12 V	
13	Çeles fundor	
14	Furcet (karbonçinat levizese) - kit	
15	Rrip transmisioni	
16	Zinxhir transmisioni	
17	Motorr - reduktor me pulexhe	
18	Motorr - reduktor	
19	Mbrojtje manjeto - termikeAutomat <80 kva	
20	Mbrojtje manjeto - termikeAutomat >80 kva	
21	Transformator ndihmes	
22	Motor reduktor me pulexho	
23	Voltmeter tregues	
24	Kondesator	
25	Blloku i lidhjes te tensionit	
26	Leshues (kontaktor)	
27	Sinjalizues akustik	
28	By - pass	
29	Soft start	
30	Rele kontakti 16 A	
31	Sigurese	
32	Kuader BY-PASS	
33	Linje kabllore per kuader BY-PASS (ml)	
34	Llampa sinjalizimi	

C - UPS

Nr.	Pershkrimi	Cmim/njësi (perfshire TVSH)
1	Ventilator (fan) 6, 10, 20 kva	
2	Blok sigurecash 6 kva dhe 10 kva	
3	Capacitor 230V,6kva,10 kva,20 kva	
4	IGBT 6 kva, 10 kva, 20 kva	
5	Thyristor 6 kva, 10 kva, 20 kva	
6	Blok ushqimi kryesor 6kva,10kva,20kva	
7	Bateri 12 V/7 Ah	
8	Bateri 12 V/9 Ah	
9	Bateri 12V 28 Ah	
10	Bateri 12V 40 Ah	
11	Automat	
12	Dioda	
13	Kit (bllok skedash) fuqie	
14	Llampa sinjalizimi	
15	Skeda e karrikimit te baterise	
16	Skeda e transmetimit te te dhenave (skede sistemi)	
17	Skeda e kontrollit te konverterit	
18	Skeda e fuqise e konverterit	
19	Skeda e BY-PASS	
20	Sskeda e fuqise te inverterit	
21	Skeda e kontrollit te inverterit	
22	Fuse - 30A 660V 10x38 GR	
23	Fuse - 20A GR 660V 10x38 Ceram.	

24	SCR Module - 90A/1200V	
25	Rectifier Bridge 1200V 35A	
26	Contactora - 4poles 20A 24Vdc	
27	3/1 In/Out Filter Card	
28	Fan - 12Vdc 260mA 119x119x25	
29	LCD display Card	
30	Automat by-pass	
31	Ura lidhese per bateri	
32	Morseteri in/out	
33	Linje kabllore per in/out (ml)	
34	Shkarkues Atmosferik	
35	Rele Komandimi	
36	Sensor temperature	
37	Bateri Box per UPS deri ne 10kva- I kompletuar, pa bateri	
38	Bateri Box per UPS deri mbi 10kva- I kompletuar, pa bateri	
39	TA Output Card	

C. PAJISJET E REJA

Pajisjet e reja (vetem kur ka nevojë dhe pas miratimit të Bankës). Nëse gjatë mirëmbajtjes do të konstatohet se është i nevojshëm vendosja e një pajisje të re, kompania fituese do të komunikojë me Bankën dhe do të kryejë ndërrimet e nevojshme vetëm pas miratimit të dhënë nga Banka.

Nr.	Emertimi - PAJISJE TE REJA	Cmim/njesi (me TVSH)
A - GJENERATORE		
1	20 Kva, me kuader automaik të shkëmbimit të fuqisë (ATS), supersilenzios	
2	30 Kva, me kuader automaik të shkëmbimit të fuqisë (ATS), supersilenzios	
3	40 Kva, me kuader automaik të shkëmbimit të fuqisë (ATS), supersilenzios	
4	60 Kva, me kuader automaik të shkëmbimit të fuqisë (ATS), supersilenzios	
5	80 Kva, me kuader automaik të shkëmbimit të fuqisë (ATS), supersilenzios	
6	250 KVA me kuader automaik të shkëmbimit të fuqisë (ATS), supersilenzios	
B - STABILIZATORE		
Nr.	Emertimi - PAJISJE TE REJA	Cmim/njesi (me TVSH)
1	20 Kva tre fazor +10% -10% me rregullim të pavarur të fazave	
2	35 Kva tre fazor +10% -10% me rregullim të pavarur të fazave	
3	45 Kva tre fazor +10% -10% me rregullim të pavarur të fazave	
4	65 Kva tre fazor +10% -10% me rregullim të pavarur të fazave	
5	80 Kva tre fazor +10% -10% me rregullim të pavarur të fazave	
C - UPS		
Nr.	Emertimi - PAJISJE TE REJA	Cmim/njesi (me TVSH)
1	3 Kva IN 1 F dhe OUT 1F - kohezgjatja jo më e vogël se 10 minuta në ngarkesën tipike (70%)	
2	6 Kva IN 1 F dhe OUT 1 F - kohezgjatja jo më e vogël se 10 minuta në ngarkesën tipike (70%)	
3	10 Kva IN 1 F dhe OUT 3 F kohezgjatja jo më e vogël se 10 minuta në ngarkesën tipike (70%)	
4	20 Kva IN 3 F dhe OUT 3 F kohezgjatja jo më e vogël se 10 minuta në ngarkesën tipike (70%)	
5	30 Kva IN 3 F dhe OUT 3 F kohezgjatja jo më e vogël se 10 minuta në ngarkesën tipike (70%)	
6	40 Kva IN 3 F dhe OUT 3 F kohezgjatja jo më e vogël se 10 minuta në ngarkesën tipike (70%)	
7	60 Kva IN 3 F dhe OUT 3 F kohezgjatja jo më e vogël se 10 minuta në ngarkesën tipike (70%)	

D. SHERBIME TE TJERA DHE KABLO ELEKTRIKE

Sherbime - konstatim difekti, instalim, demontim, transport per gjeneratore, stabilizatore dhe UPS, si dhe shpenzim per ore pune ne rast defekti.

A - Sherbime te tjera		
Nr.	Pershkrimi i sherbimeve	Cmimi/njesi (me TVSH)
1	Konstatim difekti per UPS,Gjenerator, Stabilizator	
2	Cmimi per Ore pune per defektet per GJENERATOR (Ne rast difekte urgjent gjate orarit zyrtar, e konfirmuar nga perfaqesuesi Bankes).	
3	Cmimi per Ore pune per defektet per GJENERATOR (Ne rast difekte urgjent pas orarit zyrtar, e konfirmuar nga perfaqesuesi Bankes).	
4	Cmimi per Ore pune per defektet per STABILIZATOR (Ne rast difekte urgjent gjate orarit zyrtar, e konfirmuar nga perfaqesuesi Bankes).	
5	Cmimi per Ore pune per defektet per STABILIZATOR (Ne rast difekte urgjent pas orarit zyrtar, e konfirmuar nga perfaqesuesi Bankes).	
6	Cmimi per Ore pune per defektet per UPS (Ne rast difekte urgjent gjate orarit zyrtar, e konfirmuar nga perfaqesuesi Bankes).	
7	Cmimi per Ore pune per defektet per UPS (Ne rast difekte urgjent pas orarit zyrtar, e konfirmuar nga perfaqesuesi Bankes).	
8	Transport vetem per UPS Konsiderohet distance vetem kilometrat deri ne destinacion (ne rastet kur dergohet ne objekt pajisje e re e cila merret nga magazinat e kompanise dhe cohen direkt ne dege apo ne Administraten e Bankes. Do te llogaritet kosto e transportit vetem per 1 (nje) rruge. Brenda Tiranes kosto fikse, jashte Tiranes kosto/km.	
9	Cmim instalimi per GJENERATOR (Ne rastet kur kemi zhvendosje/hapje/mbyllje te degeve).	
10	Cmim demontimi per GJENERATOR (Ne rastet kur kemi zhvendosje/hapje/mbyllje te degeve).	
11	Cmim instalimi per STABILIZATOR (Ne rastet kur kemi zhvendosje/hapje/mbyllje te degeve).	
12	Cmim demontimi per STABILIZATOR (Ne rastet kur kemi zhvendosje/hapje/mbyllje te degeve).	
13	Cmim instalimi per U.P.S (Ne rastet laur kemi zhvendosje/hapje/mbyllje te degeve).	
14	Cmim demontimi per U.P.S (Ne rastet kur kemi zhvendosje/hapje/mbyllje te degeve)	

B - Kablo elektrik per instalim UPS, Gjenerator, stabilizator			
Nr.	Pershkrimi	Njesia	Cmimi/njesi (me TVSH)
1	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 3G4mm ² FG16OR16	ml	
2	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 3G6mm ² FG16OR16	ml	
3	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 3G10mm ² FG16OR16	ml	
4	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 5G4mm ² FG16OR16	ml	
5	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 5G6mm ² FG16OR16	ml	
6	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 5G10mm ² FG16OR16	ml	
7	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 5G16mm ² FG16OR16	ml	
8	CPR-Kabell kunder vetedjegies me izolim gome G16 e guajne PVC 5G25mm ² FG16OR16	ml	

- Te gjitha cmimet duhet te perfshijne TVSH-ne, transportin si dhe te gjitha kostot, taksat ose shpenzimet e tjera te nevojshme.
- Oferta juaj financiare duhet te jete **ekzaktesisht** sipas tabelës se mesiperme.
- Duhet te Konfirmoni qe dispononi te gjithë Zerat e kerkuara nga Banka: Konfirmimi juaj: _____

**ANEKSI C - LISTA E GJENERATOREVE, STABILIZATOREVE DHE UPS-VE NE DEGE DHE ADMINISTRATE, SI EDHE
ATM-VE OFF-SITE**

Nr.	Pershkrimi	Gjenerator	Stabilizator	UPS
		Fuqia (kva)	Fuqia (kva)	Fuqia (kva)
TIRANE				
1	0010 Administrata MET Building	VISA F250	riello sentryum 60 (2 pcs)
	Administrata - (server room)	VISA BD40	riello sentryum 20 (2 pcs)
	Administrata	riello sdu 6 (2 pcs)
2	0015 -Lion Park	riello sentryum 30
3	0100- Zogu i Pare	VISA P80	irem ES85	riello sentinel dual 10 (2 pcs)
4	0110-Qendrore & Premium	VISA BD60	IREM ES70	riello sentryum 20
5	0112- Unaza e Re	visa BD30	irem ES24	riello sentinel dual 6
6	0114- Blloku	VISA BD40	irem E40	riello sentinel dual 10
7	0115-Autostrada	himoinsa 60	orteora orion 50	siel green point 10
8	0116- Porcelan	VISA BD40	irem ES30	riello sentinel dual 10
9	0120-21 Dhjetori	VISA BD40	irem ES45	riello sentinel dual 10
10	0125-Parku	orteora orion 30	riello sentinel dual 6
11	0130-Brryli	himoinsa 60	irem ES30	cloride power 7
12	0140-Zogu I Zi	himoinsa 40	irem ES30	riello sentinel dual 10
13	0150-Kombinati	himoinsa 40	irem 51AS	riello sentinel dual 10
14	0160-Pazari I Ri	himoinsa 60	irem 51AS	siel green point 10
15	0180- Tregu Medrese	himoinsa 40	irem ES30	siel green point 10
16	0190- Komuna e Parisit	himoinsa 60	irem 51AS	extreme 10
RRETHET				
17	0200-Fier	himoinsa 60	irem ES45	riello sentinel dual 6
18	0300-Durres 1 (Voloti)	gemap ² GSK40	orteora orion 50	siel green point 10
19	0310-Durres 2 (Vollga)	visa D40	irem ES45	riello sentinel dual 10
20	0310/1-Durres 3(Porti)	himoinsa 100	liebert 10
21	0400 - Gjirokaster	visa BD30	orteora orion 30	siel green point 10
22	0500 - Korce	VISA BD40	orteora orion 30	riello sentinel dual 10
23	0600 - Shkoder	gemap ² 70	shjingda 50	siel green point 10
24	0700 - Vlore	himoinsa 60	orteora orion 30	riello sentinel dual 10
25	0800 - Elbasan	gemap ² GSY40	irem E40	siel green point 10
26	0900 - Sarande	himoinsa 80	irem E40	riello sentinel dual 10
27	0920 - Ksamil	visa BD20	irem ES45	riello sentinel dual 6
28	1000 - Lushnje	himoinsa 60	irem ES45	siel green point 10
29	1100 - Pogradec	himoinsa 60	irem 51AS	aeg titanium 10
30	1200 - Lezhe	himoinsa 60	irem 51AS	inform 10
31	1300 - Kamez	himoinsa 60	irem 51	siel green point 10
32	1400 - Kavaje	himoinsa 60	orteora orion 50	siel green point 10
33	1500 - Librazhd	himoinsa 40	orteora orion 50	siel green point10
34	1700 - Berat	gemap ² GSY21	orteora orion 50	siel green point 10
35	1800 - Bilisht	gemap ² GSY30	shjingda 50	riello sentinel dual 10
36	1900 - Permet	himoinsa 60	orteora orion 50	siel green point 10
37	2000 - Vore	visa P21	fs 275 22,5	riello sentinel dual 10
38	2200 - Lac	VISA BD40	irem ES30	siel green point 10

ANEKSI D – DRAFT KONTRATA

Neni 1

OBJEKTI I KONTRATËS

- 1.1 Objekt i kësaj kontrate është ofrimi i shërbimeve për mirëmbajtjen e gjeneratoreve, stabilizatoreve dhe UPS-ve të "Bankës" në të gjitha objektet e saj, në të gjithë Shqipërinë. Lista e detajuar jepet në Aneksin A: "Kerkesat e plota për mirëmbajtjen". Në rastet kur është e nevojshme ndërrimi i pjesëve të dëmtuara me pjesë këmbimi të reja, ose vendosje e pajisjeve të reja "Mirëmbajtësi" do të kryej ndërrimet e nevojshme. Lista e detajuar e pjesëve të këmbimit, jepet në Aneksin C: "Pjesët e këmbimit". Lista e detajuar e pjesëve të reja, jepet në Aneksin D: "Pajisjet e reja" dhe "Shërbime të tjera" dhe në Aneksin E Lista e gjeneratoreve, stabilizatoreve, UPS-ve dhe ATM në terren.
- 1.2 Aneksat A, B, C, dhe D përbëjnë pjesë të pandarë të kësaj kontrate.

Neni 2

MIRËMBAJTJA

- 2.1 Mirëmbajtja do të përfshijë: mirëmbajtjen taktike (parandaluese), dhe mirëmbajtjen riparuese.
- A- MIRËMBAJTJA TAKTIKE

Mirëmbajtja taktike do të kryhet nga "Mirëmbajtësi" cdo tre muaj për gjeneratorët, cdo katër muaj për stabilizatorët dhe UPS në përputhje me urdhëresat e ligjet si dhe sipas rregullave të Shkencës dhe Teknikës. Gjatë mirëmbajtjes taktike do të zbatohen punimet e përshkruara në Aneksin A

B- MIRËMBAJTJA RIPARUESE

Riparimi për eliminimin e problemeve apo dëmtive të mundëshme, sipas raportimeve nga "Banka".

Neni 3

KOHËZGJATJA E KONTRATËS

- 3.1 Kjo kontratë është e vlefshme për një periudhë 2 (dy) vjetore, duke filluar nga data _____ dhe do të shtyhet automatikisht me të njëjtat kushte dhe për një (1) vit tjetër nëse "Banka" nuk kërkon me shkrim përfundimin e kontratës 30 (tridhjetë) ditë përpara përfundimit të afatit.

NENI 4

ÇMIMET DHE MËNYRA E PAGESËS

- 4.1 Çmimi vjetor, i shërbimeve të përcaktuara në kee Kontrate jepet në Aneksin B, ku përfshihet TVSH dhe të gjitha taksat dhe tatimet e detyrueshme për t'u paguar sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 4.2 Në rastet kur është e nevojshme ndërrimi i pjesëve të demtuara me pjesë këmbimi të reja, "Mirëmbajtësi" do të kryej ndërrimet e nevojshme, sipas çmimeve të dhëna në Aneksin B dhe të miratuar nga "Banka", Në rastet kur është e nevojshme vendosja e pajisjeve të reja, "Mirëmbajtësi" do të kryej ndërrimet/punimet e nevojshme, sipas çmimeve të dhëna në Aneksin D dhe të miratuar nga "Banka".
- 4.3 Në çmime përfshihet TVSH, transport dhe të gjitha taksat dhe tatimet e detyrueshme për tu paguar sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Në këto raste nuk do të paguhet shpenzime transporti, riparimi (punëtorja), instalimi, shpenzime hoteli e dieta dhe çdo shpenzim tjetër për punëtorët, pasi ato janë përfshirë në pagesën vjetore përmendur në nenin 5.1 .
- 4.4 Paga për mirëmbajtjen do të bëhet _____ brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas dorëzimit të shërbimeve dhe të faturave nga Mirëmbajtësi tek përfaqësuesi i Bankës.
- 4.5 Paga për pjesët e këmbimit dhe pajisjet e reja apo shërbimet do të bëhet brenda _____ ditëve pas dorëzimit të faturave nga Mirëmbajtësi tek përfaqësuesi i Bankës.
- 4.6 Për çdo ditë vonesë në pagesë, "Banka" penalizohet sipas kamatës ligjore në fuqi, në përputhje me Ligjin 48/2014 date 24.04.2014.
- 4.7 "Mirëmbajtësi" duhet të dorëzojë Së bashku me faturën dhe një procesverbal me firmën e përfaqësuesit të "Bankës" për punën e kryer në datat përkatëse.
- 4.8 Çmimet do të mbeten të pandryshuar gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës.

Neni 5

DETYRIMET E PALEVE

- 5.1 "Mirëmbajtësi" merr përsipër kryerjen e Mirëmbajtjes taktike cdo tre muaj per gjeneratoren, per stabilizatoren dhe UPS, si dhe Mirëmbajtjes riparuese në vendin e caktuar sipas njoftimit nga ana e "Bankës". Riparimi për eliminimin e problemeve apo dëmtive të mundëshme, sipas raportimeve nga "Banka".
- Koha e përgjigjes nga "Mirembajtjesi" ne vendin e caktuar do jete:
 - ✓ Brenda _____ nga momenti i njoftimit
 - Koha e riparimit
 - ✓ Afati i riparimit do të jetë _____ nga momenti i njoftimit për objektet brenda Tiranës dhe deri 50Km larg Tiranës
 - ✓ _____ nga momenti i njoftimit për objektet nga 50 — 200 km larg Tiranës
 - ✓ _____ për objektet mbi 200 km larg Tiranës.
- 5.2 Mirembajtja taktike (periodike) (1 here ne 3-muaj)
- Mirembajtja periodike do te kryhet cdo 3 (tre) muaj per Gjeneratoren, UPS, siç specifikohet në Annex-et e bashkelidhura kësaj kërkesë.
Pershin dhe:
 - Nderrimi i vajit, filtrat e vajit, filtrat e ajrit, filtrat e naftes, antifreeza, transporti, shpenzimet e udhetimit, taksat etj.
 - Nderrimi i filtrave do te kryhet 1 here ne vit si shërbim.
- 5.3 Gjatë kryerjes së shërbimit, "Mirëmbajtësi" do të kryhej të gjitha ato procedura që janë të nevojshme, në menyrë që pajisjet e përmendura në nenin 2, të ruhen në gjendje të shkelqyer funksionale.
- 5.4 Shërbimet do të kryhen gjatë ditëve dhe orëve të punës (E Hënë — E Premte 8:00 -17:30), sipas lajmërimit nga "Banka".
- 5.5 "Banka" merr përsipër lehtësimin me çdo mënyrë të kryerjes se shërbimeve të përmendura.
- 5.6 Të gjitha shërbimet do të shoqërohen me Procesverbale të firmosura nga Mirëmbajtësi dhe përfaqesuesi i Bankës.

Neni 6

KUSHTET E POROSISE

- 6.1. Shërbimi do të merret në dorëzim nga personat e autorizuar të "Bankës".
- 6.2. "Banka" do të verifikojë çdo shërbim të kryer nga "Mirëmbajtësi" Në verifikimin e shërbimit, objekt i kësaj kontrate, me pëlqimin e "Bankës", mund të marrë pjesë edhe përfaqësuesi/t e "Mirëmbajtësit".
- 6.3. "Mirëmbajtësi", është i detyruar që shërbimin e kryer ta shoqërojë me procesverbalin e punimeve, qe do të jetë i plotësuar nga "Mirëmbajtësi" në prani "Bankës" sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

NENI 7

CILESIA E SHERBIMIT

- 7.1. Cilësia e shërbimit, objekt i kësaj kontrate, do të jetë sipas kushteve të përcaktuara në dokumentat e kërkuara.
- 7.2. "Banka" në rastet e kërkesës për shërbim, njofton "Mirëmbajtësin" menjëherë me shkrim. "Mirëmbajtësi" është i detyruar t'i përgjigjet "Bankës" me shkrim brenda të njejtës ditë nga marrja e njoftimit dhe të nisë menjëherë procedurat e rastit.
- 7.3. Afati i riparimit do të jetë :
- ✓ Afati i riparimit do të jetë _____ nga momenti i njoftimit për objektet brenda Tiranës dhe deri 50Km larg Tiranës
 - ✓ _____ nga momenti i njoftimit për objektet nga 50 — 200 km larg Tiranës
 - ✓ _____ për objektet mbi 200 km larg Tiranës.
- 7.4. Materialet që do të përdoren nga "Mirëmbajtësi", do të jenë të reja, origjinale dhe sipas standarteve.
Garancia:

për pjesët e këmbimit te ofruara do të jetë _____,
për pajisjet e reja _____ nga dita e vënies në punë.

7.5 "Mirëmbajtësi" merr përsipër të përballojë të gjitha shpenzimet në rastet e dëmeve që mund t'i shkaktohen Bankës nga veprimet e punonjësve të tij, si dhe transportin e materialeve të dëmtuara, objekt të kësaj kontrate, nga vendi në të cilin janë të instaluar, në territorin e "Mirëmbajtësit" dhe pas riparimit kthimin sërish në vendin nga ku janë marrë.

NENI 8

KONFIDENCIALITETI

- 8.1 "Mirëmbajtësi" dhe punonjësit e tij janë kategorikisht të ndaluar të kenë akses në të dhënat personale të të tretëve të mbledhura nga "Banka" gjatë aktivitetit të saj.
- 8.2 Palët janë të detyruara të ruajnë plotësisht konfidencialitetin dhe të mos u bëjnë të njohur të tretëve asnjë informacion që ato mund të marrin, si gjatë zbatimit të kësaj kontrate ashtu edhe pas përfundimit të saj.
- 8.3 Palët bien dakord që konsiderohen të fshehta dhe sekrete informacionet me gojë ose me shkrim, të dhënat, metodat, teknikat ose procedurat që ndjek Banka për planifikimin, zhvillimin dhe ofrimin e produkteve ose shërbimeve të saj si dhe çdo informacion që ka të bëjë me klientelën, veprimtarinë afariste dhe personelit që ka Banka. "Mirëmbajtësi" si dhe punonjësit e tij, janë të detyruar për mbajtjen e fshehtësisë së plotë për informacionet dhe të dhenat që bëhen të njohura për ta nëpërmjet kësaj kontrate, si gjatë periudhës së kësaj kontrate ashtu edhe pas përfundimit të saj (pa kufizim kohor), duke pasur përgjegjësi penale në bazë të Kodit Penal si dhe përgjegjësi për kompensimin e çdo dëmi që mund ti shkaktohet Bankës për arsye të shkeljes së detyrimit të lartpërmendur.
- "Mirëmbajtësi" si dhe punonjësit e tij, nuk duhet të përdori informacione apo te dhëna që bëhen të njohura për ta nëpërmjet kësaj kontrate, lidhur me veprimtarinë e Bankës apo Klientëve të saj, për qëllimet e tij ose për qëllime të tjera, të shperndaje ose të bëjë të njohur (transmetojë) informacion tek persona, shoqëri, biznese ose organizata të tjera.
- 8.4 "Mirëmbajtësi" duhet të njoftojë "Bankën" në rast cënimi të të dhënave personale të mbledhura nga kjo e fundit.
- 8.5 "Mirëmbajtësi" duhet të njoftojë "Bankën" menjëherë dhe pa vonesë, për çdo dëm, dëmtim Ose për çdo ngjarje tjetër të jashtëzakonshme gjatë ushtrimit të shërbimit.

NENI 9

ANKIMIMET

- 9.1 Objekt ankimimi do të jetë mosrealizimi i neneve të kësaj kontrate.
- 9.2 Ankimimet do të bëhen nga "Banka" me shkrim brenda 5 (pesë) ditëve nga data e konstatimit ose përfundimit të afatit të shërbimit.
- 9.3 "Mirëmbajtësi" brenda 5(pesë) ditëve nga marrja e njoftimit për ankim ndaj shërbimit, dl/het të paraqitet pranë "Bankës", Për të saktësuar dhe zgjidhur objektin e Ankimit në të kundëlt mbetet në fuqi ankimimi i "Bankës".

NENI 10

KLAUZOLA KUNDER RYSHFETIT DHE KORRUPSIONIT

- 10.1 "Mirëmbajtësi" angazhohet se nuk do te marre, nuk do te ofroje, premtoje ose do te jape ndonje perfitim financiar ose te ndonje lloji tjetër, qe nuk eshte i detyrueshem sipas praktikave me te mira tregtare apo kushteve kontraktuale, drejtperdrejt ose terthorazi per ndonje person ose subjekt te lidhur apo jo me Banken, ne kembim qe ata te veprojne ose te mos veprojne ne kundërshtim me permbushjen e detyrave te tyre per t'i mundësuar "Mirëmbajtësit" lidhjen dhe/ ose permbushjen e kesaj Kontrate.

NENI 11

TERHEQJA NGA KONTRATA

- 11.1 Palët kanë të drejtë të zgjidhin në menyrë të njëanshme këtë kontratë, por do të kenë detyrimin që të lajmërojnë me shkrim palën tjetër 60 (gjashtedhjetë) dite përpara.
- 11.2 Secila palë mund të tërhiqet nga kontrata, në qoftë se pala tjetër shkakton shkelje themelore të saj që janë:
- 11.2. a. "Banka" konstaton se:
- "Mirëmbajtësi" nuk plotëson kërkesat cilësore të shërbimit.
- "Mirëmbajtësi" vonon shërbimin, tej afateve të përcaktuara në kontratë.
- "Mirëmbajtësi" nuk është në gjendje të permbushë në rregull, detyrimet kontraktore.
- Ne rast se kontrata zgjidhet nga "Banka" për shkaqet e përmendura në paragrafet e 12.1.a, "Mirëmbajtësi" është i detyruara t'i paguaj "Bankës" një penalitet ne masën prej 5 % të vlerës se shlyer të kontratës.
- 11.2 b. "Mirëmbajtësi" mund të tërhiqet nga kontrata kur "Banka" nuk kryen në afat, pagesat për shërbimin e ofruar dhe të marrë në dorëzim prej tij, edhe kur cilësia e këtij të shërbimi ka qenë në përputhje të plotë me kushtet e përcaktuara në dokumentat e kërkuara.
- 11.3 Kontrata do të quhet e zgjidhur për shkaqet e përmendura në paragrafin 12.2 mësipër, nëse pala që ka shkelur kushtet e kontratës nuk i përmbush plotësisht ato brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që ka marrë njoftimin e palës tjetër lidhur me konstatimin e këtyre shkeljeve dhe detyrimin e saj (palës që ka shkelur kontratën) për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për ndreqjen e tyre brenda afatit 30 ditor të njoftimit.

NENI 13

FORCAT MADHORE

- 11.1. "Mirëmbajtësi" nuk e humbet garancinë e realizimit të kontratës kur mosrespektimi i detyrimeve të kontratës është rezultat i një Force Madhore.
- 11.2. Do të konsiderohet Forcë Madhore çdo ngjarje që ndodh jashtë kontrollit të "Mirëmbajtësit" dhe nuk përbën gabim apo neglizhencë nga ana e "Mirëmbajtësit" dhe që nuk mund të parashikohet. Këtu bëjnë pjesë luftrat, zjarret, përmytjet, tërmetet, epidemitë, embargot.
- 11.3. "Mirëmbajtësi" duhet që të njoftojë me shkrim "Bankën" për shfaqjen e fenomenit të Forcës Madhore.