

FTESE PER OFERTE

I/E nderuar Zotëri/Zonje,

1. Ju jeni te lutur te paraqitni ofertën tuaj për **“Realizimi i punimeve ne te gjithë Asetet e Bankës ku zhvillohet aktiviteti Bankar ne lidhje me punimet Konstruktive, Elektrike, Rrjeti data dhe Hidraulike”**
*Për informacion me te detajuar ju lutem shikoni piken 5 (Detajet) dhe **Aneksin A** bashkëngjitur.*

2. Ju mund te jepni ofertën Tuaj për shërbimin e lartpërmendur, për te cilat do te ketë procedure vlerësimi dhe do te lidhet kontrate me **ofertuesin/ofertuesit** me te mire. {Ju mund te paraqisni ofertën tuaj duke u bazuar ne FTESEN PER OFERTE}.

3. Oferta Juaj duhet te dërgohet ne zarf te mbyllur. Sipër zarfit duhet te shënoni emrin e kompanisë dhe titullin e tenderit **“Realizimi i punimeve ne te gjithë Asetet e Bankës ku zhvillohet aktiviteti Bankar ne lidhje me punimet Konstruktive, Elektrike, Rrjeti data dhe Hidraulike”** ne te cilin do merrni pjese, dhe ta dërgoni ne adresën:

Njësia e Prokurimit

Bulevardi “Zhan D'Ark”, Njësia Administrative nr. 2,

Godina “MET Tirana Building”, Tiranë *Tirane*

4. **Afati i fundit i pranimit te ofertave është:**

04.09.2026

5. **Detajet:**

➤ **Ky tender përfshin “Realizimi i punimeve ne te gjithë Asetet e Bankës ku zhvillohet aktiviteti Bankar ne lidhje me punimet Konstruktive, Elektrike, Rrjeti data dhe Hidraulike”. Ky tender ka punime si:**

- Punime civile
- Punime elektrike
- Punime hidraulike
- Sistemi Data/IT

(Ne mënyre te detajuar punimet jepen ne Aneksin A bashkëngjitur)

Shënim i rëndësishëm: duke qene se ky proces përfshin disa disiplina punimesh dhe shpesh kërkohet te jene tre fronte pune njëkohësisht, Banka do te përzgjedhë 3 (tre) kompani fituese ku kontrata e secilës kompani duhet te përmbaje te gjitha zërat e kërkuar ne aneksin A.

6. **Cmimet**

Ju do te paraqisni ofertën tuaj financiare si me poshtë:

- Çmim/njësi. Plotësoni Aneksin A.
- Oferta juaj financiare duhet te jete ekzaktësisht sipas specifikimeve teknike te tabelës ne Aneksin A.
- Çmimet qe do te ofroni duhet te përfshijnë TVSH, shpenzime punëtorie, shpenzime instalimi, e shpenzim dieta dhe çdo shpenzim tjetër për punëtorët.
- Shpenzimet e transportit jashtë vijës se verdhe te Tiranës do te ofrohen për km. Shpenzime akomodimi do te ofrohen për dite dhe nuk mund te jene me shume se 4500 ALL/dite me TVSH



- Çmimet e ofruara nga ju duhet të mbeten të pandryshuara gjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës

➤ **Termit e pagesës**

- Ju duhet të paraqitni termit e pagesës në lidhje me termit e kryerjes së shërbimit dhe lëvrimin të mallit. *(kushtet standarde të Tirana Banka janë brenda një afati 30 ditor nga dorëzimi i faturës shoqëruar me stacionin përkatës nga Sipërmarrësi tek Banka dhe e konfirmuar nga përfaqësuesi i Bankës. Faturat (situacionet) duhet të shoqërohen nga dokumente justifikuese (evidenca krahasuese, matje etj).*

➤ **Vlera e depozitës për garancinë e punimeve:**

- a) Për punime deri në vlerën 1,000,000 ALL:
 - Likuidimi i vlerës do të bëhet plotë pas dorëzimit të punimeve sipas situacionit firmosur nga Ing. i Bankës dhe lëshimit të faturës perkatese.
 - Për këto punime nuk do të mbahet garanci.
- b) Për punime mbi vlerën 1,000,000 ALL do të aplikohet si me poshtë:
 - Do t'i kalohet kompanisë paradhënie në masën 50% të vlerës totale të preventivuar,
 - Likuidimi përfundimtar i vlerës do të bëhet duke zbritur vlerën 5 % (pesë) të çmimit të kontratës. Kjo vlerë do të mbahet si garanci për punimet e kryera për periudhën e garancisë së punimeve, 6 (gjashtë) muaj nga marrja në dorëzim e punimeve dhe do t'i paguhet Sipërmarrësit, pa interesa, në përfundim të kësaj periudhe.

7. Afati i lëvrimin

- Ofruar nga Ju:
 - a. Per punime/riparime te vogla ne deget egzistuese _____
 - b. Per punime/riparime madhore ne deget egzistuese _____
 - c. Per punime konstruksioni dege te re ose realocation _____

8. Garancia

- Garanci materialesh konstruktive/elektrike. Kerkuar nga Banka minimumi 1 vit. Ofruar nga ju _____
- Garanci punimesh konstruktive/elektrike – Kerkuar nga Banka minimumi 1 vit. Ofruar nga ju _____

9. Oferta Juaj duhet të shoqërohet nga dokumentet e më poshtme:

A. Dokumentacion teknik dhe ligjor:

- Fotokopje e çertifikates së regjistrimit si person i tatueshem nga organi perkates.
- Kopje e ekstraktit të printuar të Regjistrimit tregtar nga QKR brenda muajit të fundit.
- CV e kompanisë ku të theksohet eksperiencia e kompanisë, klientët për shërbime të njëjta ose të ngjashme.
- Letër Reference për bashkëpunim relevant me institucione/kompani private

B. Licenca:

- Licence Inxhinier elektrik*,
- Licence Inxhinier konstruktor*,
- Kategoria NP-3 Niveli A Licence për Punime të përgjithshme ndertimi: Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, (dokument i detyrueshem)
- NS-14, license për kategorie: Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj (document i detyrueshem)

*Inxhinieri konstruktor dhe elektrik duhet të jenë të regjistruar në Licensën e Kompanisë, në të kundërt të paraqitet kontrata e bashkëpunimit.

C. Certifikata:



- Certifikate ISO 9001:2015 “Sistemet e menaxhimit te cilësisë”,
- Certifikate ISO 14001:2015 “Sistemi i Manaxhimit Mjedisor”,
- Certifikate ISO 45001:2018 certifikimi I sistemit per menaxhimin e sigurise dhe shendetit ne pune,
- Standartet e Materialeve Konstruktive/ Elektrike Standart European ISO 9000,

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme dhe lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga RSH.

D. **Formulari vigjilencës:** Plotësoni, firmosni dhe vulosni formen “Formulari vigjilencës” bashkëngjitur emailit.

10. Detajet e kontratës. Jepni konfirmimin tuaj për dakortesine me kushtet e kontratës.

Konfirmoj ☐

NENI 1 **OBJEKTI**

- 1.1 Banka i ngarkon Sipermarresit, kryerjen e sherbimeve per **“Realizimi punimeve ne te gjithë Asetet e Bankës ku zhvillohet aktiviteti Bankar ne lidhje me punimet Konstruktive, Elektrike, Rrjeti data dhe hidraulike.”**
- 1.2 Sipermarresi merr persiper kryerjen e ketyre punimeve kundrejt cmimeve, sic pershkruhet ne menyre analitike ne Aneksat bashkengjitur kesaj kontrate. Tek te gjitha vlerat perfshihet TVSH-ja.
- 1.3 Zbatimi i punimeve do te kryhet nen mbikeqyrjen e Departamentit te Menaxhimit te Aseteve dhe Sherbimeve te Pergjithshme te “Bankes”, i cili ne vijim do te quhet **“Mbikeqyresi”**, ne perputhje me Aneksin A, qe eshte pjese e pandare e kesaj kontrate.

NENI 2 **KOHEZGJATJA E KONTRATES:**

- 2.1 Kontrata eshte e vlefshme per nje periudhe 2 vite duke i shtrire efektet qe nga data xx.xx.2026, me te drejte rinovimi dhe nje vit tjetër nese Banka do te kete nje vleresim performance positive per Sipërmarrësin.

NENI 3 **CMIMET DHE MENYRA E PAGESES**

- 3.1 Çmimet janë të përcaktuara ne Aneksin A
- 3.2 Ne çmime përfshihet TVSH dhe te gjitha taksat dhe tatimet e detyrueshme për t’u paguar sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 3.3 Pagesa do te behet ne llogarinë qe Sipërmarrësi ka ne Tirana Bank me numër llogarie ne LEKE: xxxxxxx, ___ dite pas dorëzimit te faturës shoqëruar me situacionin përkatës te firmosur nga përfaqësuesi i Bankës, si dhe nga Sipërmarrësi. Ne rast se Banka nuk paguan brenda dites se duhur, Banka duhet t’i rimbushje Sipërmarrësit, koston dhe shpenzimet qe do te rrjedhin nga mbledhja e shumave te papaguara ne afat.
- 3.4 Sipërmarrësi duhet te dorëzojë se bashku me faturën me situacion përkatës dhe një procesverbal me firmën e përfaqësuesit te Bankës për punën e kryer ne datat perkatese.
- 3.5 Kompanise do t’i mbahet një garanci si me poshtë:
 - a) Për punime deri në vlerën 1,000,000 ALL likuidimi i vlerës do të bëhet I plote sipas përcaktimeve ne Nenin 3.3 dhe 3.4
 - b) Për punime mbi vlerën 1,000,000 ALL do te aplikohet si me poshtë:
 - do t’i kalohet kompanisë paradhënie ne masën 50% te vlerës totale te preventivuar,
 - likuidimi përfundimtar i vlerës do të bëhet duke zbritur vlerën 5 % (pesë) të çmimit të kontratës. Kjo vlerë do të mbahet si garanci për punimet e kryera për periudhën e garancisë së punimeve, 6 (gjashtë) muaj nga marrja në dorëzim e punimeve dhe do t’i paguhet Sipërmarrësit, pa interesa, në përfundim të kësaj periudhe.
- 3.6 Cmimet do te mbeten te pandryshuar gjate gjithë kohezgjatjes se kontrates.
- 3.7 Ne rastet kur është e nevojshme riparimi, ose shërbime te nevojshme Sipermarresit do te kryej punimet e nevojshme, sipas çmimeve te ofertuara dhe vetem pas miratimit te dhene nga Banka per preventivin perkatese.

NENI 4 **VENDOSJA NE OBJEKT – FILLIMI I PUNIMEVE - MBAJTJA E DITARIT**

- 4.1 Data e fillimit te punimeve dhe vendosjes se Sipermarresit ne objekt do te jete sipas njoftimit nga Mbikqyresi.
- 4.2 Mosfillimi ne afat i punimeve, per cdo lloj arsyeje pervec rasteve te forces madhore, i jep te drejten Bankes, qe nepermjet nje njoftimi me shkrim, te shpalle menjehere Sipermarresin “ne deshtim”, keshtu qe kjo kontrate zgjidhet pa asnje lloj detyrimi ose demshperblimi per cdo lloj arsyeje.



- 4.3 Sipërmarresi është i detyruar të mbajë, rregullisht dhe ligjerisht, ditarin e punimeve, ku përshkruhen përveç të tjerave, ecuria e punimeve, punimet dhe materialet, si dhe instruksionet e Mbikëqyresit. Ditari i punimeve kontrollohet dhe nënshkruhet rregullisht (sipas pelqimit të Mbikëqyresit) nga Mbikëqyresi.

NENI 5

GARANCIA E PUNIMEVE

5.1

Garancia e punimeve dhe materialeve janë specifikisht si më poshtë vijon:

- Garancia e punimeve konstruktive/elektrike të ofruara është: _____
- Garancia e materialeve konstruktive/elektrike të ofruara është: _____
- Pjesët e kembimit që do të përdoren nga Sipërmarresi; do të jenë të reja, origjinale dhe sipas standarteve.

NENI 6

AFATET E ZBATIMIT TË PUNIMEVE - SANKSIONET LIGJORE

- 6.1 Sipas kësaj kontrate, afati për perfundimin e punimeve nga njoftimi i Bankes (sipas Njoftimit të Mbikëqyresit) do të jetë si më poshtë:

- a. Për punime/riparime të vogla në deget egzistuese _____
- b. Për punime/riparime mëdha në deget egzistuese _____
- c. Për punime konstruksioni dege të re ose reallocation _____

- 6.2 Sipërmarresi është i detyruar që:

- 6.2.1 Brenda këtij afati të ketë përmbyllur të gjithë detyrimet e tij kontraktore në përputhje me Aneksin bashkëngjitur dhe punimet e kërkuara, si dhe marrjen e lejes së ndërtimit. Kuptohet që, ndërmjet afateve të mesipërme do të zbatohen të gjitha punimet e pretenduara, në përputhje me kushtet teknike dhe shkencore të kërkuara.
- 6.2.2 Sipërmarresi vërteton pasi ka marrë parasysh të gjitha kushtet e punimeve si dhe kushtet specifike të këtij objekti, se ka mundësinë të zbatojë punimet që ka marrë përsipër brenda afatit që kanë rënë dakort.
- 6.2.3 Sipërmarresi ka të drejtë t'i kërkojë Bankes zgjatjen e afateve në rastet e mëposhtme:
- a. Në rast se vërtetohet që për arsye të forcave mëdha, u pengua ecuria normale e punimeve, e cila detyrimit është vërtetohet nga ai vetë.
 - b. Në rast se gjatë zbatimit të punimeve të dakortësuar, do të ketë kërkesë për ndryshime në projekt nga Banka.
- 6.2.4 Në rastet e evenimenteve të mesipërme, Sipërmarresi ka të drejtë që, brenda 24 orëve nga dita e ndodhjes së ngjarjes, të kërkojë shtyrjen e afateve, të cilën Banka nuk është e detyruar ta aprovojë në rast se gjykon se ngjarjet nuk e justifikojnë dhenien e aprovimit. Kërkesa me fuqi parapreuese, për shtyrjen e afatit, nuk njihet.
- 6.2.5 Për çdo ditë vonese nga afati i dorezimit të pjesëve të objektit ashtu siç kanë rënë dakort palet, Sipërmarresi është i detyruar të paguajë si sanksion ligjor, një shumë të barabartë me 4/1000 të shumës totale të Preventit të përgjithshëm, shumë e cila do të kthehet në rast se nuk shkelet afati përfundimtar i dorezimit të objektit. Shumat për sanksionet ligjore mund të mbahen nga çdo lloj shperblimi që Banka i detyrohet Sipërmarresit.
- 6.2.6 Banka i mban vlerën e gjores Sipërmarresit nga pagesa, duke dhënë me shkrim arsyet dhe shumën e gjores. Sipërmarresi është i detyruar, që të dorëzojë një grafik të detajuar të zhvillimit të punimeve të parashikuara. Në përputhje me grafikun e detajuar kohor të zhvillimit të punimeve, bëhet kontrolli nga Mbikëqyresi mbi punimet.

NENI 7

PAJISJET E SIPËRMARRESIT

- 7.1 Sipërmarresi deklaron se disponon dhe do të vendosë në dispozicion, të gjithë pajisjet dhe mjetet e punës të domosdoshme për zbatimin e punimeve, pa pengesë, në afat dhe në përputhje me kushtet dhe masat e sigurisë.
- 7.2 Sipërmarresi nuk ka të drejtë të largojë pajisjet nga vendi i punimeve, gjatë gjithë periudhës së zbatimit të punimeve, vetëm në rastin kur pajisjet me leje me shkrim nga Mbikëqyresi ose përfaqësuesit e tij.
- 7.3 Sipërmarresi deklaron shprehimisht se është në dijeni dhe pranon se, vlera dhe shpenzimet e qirase, të amortizimit, qoftë kjo edhe e paparashikuar, si dhe çdo dëmtim tjetër i mundshëm si dhe çdo shpenzim për transportin ose funksionimin e pajisjeve dhe të mjeteve të punës, janë parashikuar dhe përfshihen në cmimet e ofertes së tij.

NENI 8

PRANIA E SIPËRMARRESIT NË OBJKT. PËRFAQËSUESI I TIJ.

- 8.1 Sipërmarresi është i detyruar të jetë personalisht i pranishëm në objekt, ose nëpërmjet një përfaqësuesi të tij, inxhinier ose jo, i cili duhet të marrë paraparakishtë miratimin e Bankes dhe do të kujdeset për zbatimin e punimeve dhe mbikëqyrjen e personelit. Sipërmarresi është i detyruar të njoftojë Bankën, me shkrim, për përfaqësuesin e saj si edhe të marrë miratimin e saj me shkrim për këtë përfaqësues. Gjithashtu, Sipërmarresi duhet t'i njoftojë Bankes dhe adresën e banimit të përfaqësuesit, sepse palet kanë rënë dakord që ai është njëkohsisht edhe përfaqësues ligjor i Sipërmarresit.
- 8.2 Përfaqësuesi i Sipërmarresit është i detyruar të jetë i pranishëm në objekt gjatë gjithë orëve të punës dhe gjatë gjithë periudhës së zbatimit të punimeve që Sipërmarresi ka marrë përsipër. Shmangie mund të ketë vetëm me leje të Mbikëqyresit.

- 8.3 Palet merren vesh nepermjet kesaj kontrate, qe Perfaqesuesi i Sipermarresit te perfaqesoje Sipermarresin, plotesisht ne ceshtjet qe lidhen me zbatimin e punimeve por, ai nuk zevendeson Sipermarresin i cili eshte i detyruar te zgjidhe te gjithë mosmarreveshjet e mundshme qe mund te lindin gjate ecurise se punimeve. Ne pergjithesi, perfaqesuesi i Sipermarresit nuk angazhon me firmen e tij Sipermarresin (nuk merr persiper detyrime per llogari te Sipermarresit), pervec rasteve kur i eshte dhene me prokure te posacme e drejta per te pranuar shkresa nga Banka.
- 8.4 Banka ka te drejte te kerkoje ne cdo kohe zevendesimin e perfaqesuesit te caktuar, ne qofte se ai nuk kryen detyrat e tij ne menyre te kenaqshme, Sipermarresi eshte i detyruar ta zevendesojë ate menjehere.

NENI 9

ORGANIZIMI I PUNES

- 9.1 Sipërmarrësi është i detyruar te beje organizimin e punes ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe vecanerisht duhet te respektojë normat ligjore lidhur me ditet dhe oret e punes, sigurimet shoqerore e shendetesore, masat e sigurimit ne pune, etj.

NENI 10

MASAT E SIGURIMIT

- 10.1 Sipermarresi eshte ekskluzivisht pergjegjes per sigurimin e mjeteve qe ka perdorur dhe punimeve te kryera dhe per rrjedhoje eshte ekskluzivisht pergjegjes per cdo lloj aksidenti, demi apo demtimi qe mund te pesoje ai vete apo te tretet, qe ka ardhur per faj te tij, nga neglizhenca ose mungesa e pervojes se tij ose e personelit te tij, gjate zbatimit te punimeve qe i jane dhene ose mund t'i jepen atij ne perputhje me kete kontrate, dhe ka pergjegjesi per cdo rast sipas dispozitave te ligjeve ne fuqi.
- 10.2 Ne qofte se Bankes i ngarkohet ndonje pergjegjesi atehere Sipermarresi eshte i detyruar ta demshperbleje ate plotesisht, per cdo dem te pesuar.
- 10.3 Gjithashtu, Banka te drejte qe, cdo shume qe ajo ka paguar ne menyre te vullnetshme per arsyet e mesiperme, ta mbaje nga cdo lloj shume qe Banka i detyrohet Sipermarresit ose edhe nga garancite qe Sipermarresi ka vene ne dispozicion te saj.

NENI 11

NJOHJA E KUSHTEVE TE PUNIMEVE

- 11.1 Sipermarresi deklarone se ka vizituar objektin dhe ka krijuar mendimin e tij personal lidhur me hyrjet ne objekt, vendosjen dhe transportimin e materialeve dhe ne pergjithesi me te gjithë kushtet ligjore ose kushtet ndaluese qe mund te ndikojne ne zhvillimin normal te punimeve, koston e punimeve qe ka marre persiper te zbatoje, dhe se oferta e tij bazohet ne njohurite dhe gjykimin e tij personal lidhur me kushtet dhe rreziqet e objektit dhe rrjedhimisht nuk ka te drejte, ne asnje rast, qe te pretendojë asnje shperblim apo cdo lloj pagese shtese, per asnje arsye qe lidhet me kushtet e objektit.
- 11.2 Gjithashtu, Sipermarresi deklarone se eshte njohur plotesisht me te gjithë anekset e kesaj kontrate, me projektet, me pershkrimet e detajuara dhe karakteristikat e studimit, te cilin e konsideron te plote, te drejte dhe te zbatueshem, dhe ne rast te kundert ai do teinteresohej vete, per permiresimin dhe plotesimin e tyre pa demshperblim ne perputhje me studimet dhe me miratimin e Bankes dhe ne pergjithesi ta beje ate te zbatueshem dhe te pranueshem ne perputhje me rregullat teknike dhe legjislacionin ne fuqi.
- 11.3 Sipermarresi eshte i detyruar dhe premton se do te veproje ne perputhje te plote me kushtet e lartpermendura dhe do te zbatoje punimet ne perputhje me preventivin e bere ose te korrigjuar, me urdherat dhe instruksionet e Mbiqyresit dhe te vete Bankes, gjate gjithë periudhes se sipermarrjes. Sipermarresi premton se do te dorezoje ne Banke te gjithë projektet perfundimtare (as built) me te gjithë ndryshimet e materialeve, instalimeve, pajisjeve dhe makinerive te shoqeruara me projektin e detajuar teknik te makinerieve dhe pajisjeve, instruksionet e perdorimit dhe te mirembajtjes ne Shqip si dhe cdo gje tjeter qe eshte e nevojshme per perdorimin dhe funksionimin e tyre nga personeli i Bankes.

NENI 12

PASTERTIA E VENDIT TE PUNES

- 12.1 Gjate periudhes se punimeve, Sipermarresi eshte pergjegjes per mbajtjen paster te ambienteve ku kryhen punimet, si dhe per largimin ose shkaterrimin e pershtatshem te materialeve te padobishme, ne vendin dhe sipas menyres qe percaktohen nga Banka dhe autoritetet publike.
- 12.2 Pas perfundimit te punimeve qe ka marre persiper te kryeje, Sipermarresi eshte i detyruar te dorezoje ne gjendje plotesisht te paster si ambientet ku u kryen keto punime ashtu dhe ambientin publik.
- 12.3 Gjithashtu, ai eshte i detyruar te largojë nga vendi i punes pajisjet, makinerite dhe materialet e tjera te tij, si edhe cdo mbetje apo mbeturine qe ka mbetur nga punimet e kryera.
- 12.4 Ne rast se Sipermarresi nuk respekton detyrimet e ketij neni, Banka ka te drejte qe me mbarimin e nje afati 5 (pese) ditore nga njoftimi i saj paraprak, te beje pastrimin e ambienteve per llogari te Sipermarresit duke mbajtur keto shpenzime nga cdo shume qe ajo i detyrohet tek Sipermarresit ose nga garancite qe ka ne dispozicion te saj.



NENI 13**RESPEKTIMI I INSTRUKSIONEVE DHE I URDHERAVE**

13.1 Sipermarresi është i detyruar të respektojë menjëherë dhe plotësisht të gjithë urdherat dhe instruksionet e Mbiqyresit ose të perfaqësuesve të tij dhe të Bankes.

Ne rast se ka kundërshtime për disa urdhera ose instruksione, ai është i detyruar të respektojë plotësisht ato dhe njëkohësisht, brenda 48 orësh, të paraqesë kundërshtimet e tij. Kundërshtimet paraqiten tek Mbiqyresi. Paraqitja e kundërshtimit nuk e cliron Sipermarresin nga detyrimi për vazhdimin normal të punimeve.

NENI 14**DHENIA E TE DHENAVE**

14.1 Sipermarresi ose perfaqësuesi i tij janë të detyruar të dorëzojnë sa më shpejt të jetë e mundur çdo të dhënë që mund të kërkohej nga Mbiqyresi ose nga perfaqësuesi i tij, në lidhje me punimet e kryera si p.sh. të dhëna teknike, etj. si dhe listën e personelit të punësuar.

14.2 Banka, nëpërmjet Mbiqyresit të saj, është gjithashtu e detyruar, që t'i japë Sipermarresit në kohën e duhur të dhëna që janë të domosdoshme për zbatimin e punimeve që ai ka marrë persiper. Në qoftë se ka vonës në dorëzim, Sipermarresi ka të drejtë t'i kërkojë ato me shkrim.

14.3 Pas përfundimit të punimeve, Sipermarresi është i detyruar, të dorëzojë në Bankë një vertetim për funksionimin e rregullt të kabllove të mbuluara.

NENI 15**PERSONELI I SIPERMARRESIT**

15.1 Sipermarresi, merr persiper shprehimisht detyrimin për të zënë me punë punonjës dhe nëpunës ekskluzivisht të siguruar pranë sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.

15.2 Sipermarresi deklaron se i gjithë personeli i tij që do të punojë në objekt është plotësisht i kualifikuar dhe ka eksperiencën përkatëse dhe të nevojshme për punimet që ai do të kryejë.

15.3 Personeli i Sipermarresit duhet të sillët në mënyrë të kulturuar në objekt, të mos shqetësojë personelin e Bankes dhe punonjësit e Sipermarresve të tjera që mund të punojnë në objekt dhe të respektojë plotësisht urdherat dhe instruksionet e Mbiqyresit dhe të perfaqësuesve të tij.

15.4 Banka ka të drejtë që, sipas gjykimit të saj, të kërkojë largimin nga objekti të çdo pjestari të personelit të Sipermarresit dhe ky i fundit është i detyruar ta zëvendësojë menjëherë atë me një punonjës tjetër të të njëjtit specialitet.

NENI 16**DETYRIMET NDAJ SIGURIMEVE SHOQËRORE DHE SHËNDETËSORE**

16.1 Çdo lloj pagese ndaj organeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për të gjithë personelin që punon në objekt paguhet ekskluzivisht nga Sipermarresi.

16.2 Banka ka të drejtë të kontrollojë, në çdo kohë, shlyerjen e detyrimeve të Sipermarresit ndaj organeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dhe ky i fundit është i detyruar që me kërkesën e parë të Bankes t'i dorëzojë asaj menjëherë vertetime për pagimin e detyrimeve kundërt këtyre organeve. E drejta e kontrollit nga 16.3 Banka, në asnjë rast nuk e cliron Sipermarresin nga detyrimi për shlyerjen e këtyre detyrimeve në kohën e duhur. Në rast se Sipermarresi vonon të dorëzojë vertetimet përkatëse që i janë kërkuar, Banka ka të drejtë të refuzojë kryerjen e pagesave ndaj tij deri në paraqitjen e vertetimeve përkatëse.

16.4 Sipermarresi është i detyruar të dorëzojë në Bankë, bashkë me shpenzimet përfundimtare vertetimet e leshuara nga organet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore për shlyerjen e të gjithë detyrimeve të tij që lidhen me këto kontrata sipermarrjeje. Në rast se Sipermarresi nuk dorëzon vertetimet e siperpermendura, Banka ka të drejtë të refuzojë shlyerjen deri në paraqitjen e vertetimeve përkatëse.

NENI 17**KONTROLLI I ECURISE DHE CILESISE SE PUNIMEVE**

17.1 Sipermarresi garanton kryerjen e punimeve në afat dhe në përputhje me kushtet e kësaj kontrate dhe me rregullat teknike. Në mënyrë të vecantë, ai garanton se punimet do të kenë karakteristikën që përcaktohen në kushtet teknike dhe në projektet e studimit dhe do të jenë të arritura nga pikepamja e zbatimit dhe nuk do të kenë të meta e mangësi që rrjedhin nga përlogaritja e gabuar, zbatimi i keq, jo cilësor dhe cilësia e materialeve të përdorura.

17.2 Banka, nëpërmjet Mbiqyresit, ka të drejtën absolute për të kontrolluar punimet nga pikepamja cilësore, zbatimin e saktë dhe të sigurt të ritmeve të ecurisë, etj., dmth të të gjithë punimeve të cilat kryen Sipermarresi.

Në rast se gjatë zbatimit të punimeve, personeli, makineritë, mjetet e punës janë të pamjaftueshme, nga pikepamja cilësore dhe sasiore, për zbatimin e punimeve brenda afatit të caktuar, ose shkaktojnë zbatimin e punimeve me të meta dhe me mangësi, atëherë Sipermarresi është i detyruar që sipas instruksionit të Mbiqyresit ose të perfaqësuesit të tij, të korrigjojë menjëherë mangësitë. Nderhyrja e mundeshme e Mbiqyresit në ecurinë e punimeve, në asnjë mënyrë nuk redukton përgjegjësinë e Sipermarresit për përfundimin e punimeve në afat, për të cilat ai është

pergjegjesi i vetem dhe ekskluziv.

- 17.3 Sipermarresi, ne rastin e vonesave per faj te tij dhe kur i kerkohet nga Mbikeqyresi, eshte i detyruar te perforcoje skuadren e punimeve duke organizuar punen edhe jashte orarit ose edhe me turn te trete, pa ndryshuar cmimin e tij dhe, pa patur te drejte te kerkoje demshperblim per rritjen e shpenzimeve te tij per shkaqet e mesiperme.

NENI 18

PUNIMET JASHTË NORMAVE TEKNIKE

- 18.1 Pjeset e objektit ose pjeset e punimeve te cilat gjate fazes se zbatimit ose te dorezimit gjykohen nga Mbikeqyresi se nuk jane ne perputhje me kushtet e kesaj kontrate, me projektet, pershkrimin teknik, oferten dhe pergjithesisht me normat teknike, prishen dhe rindertohen nga Sipermarresi me shpenzimet e tij menjehere pas dhenies se urdherit perkates.
- 18.2 Ne rast se Sipermarresi kundershton ose nxjerr pengesa per zbatimin e instruksionit te mesiperme, Banka ka te drejte te zgjidhe menjehere kete kontrate nepermjet nje njoftimi me shkrim.
- 18.3 Materialet qe nuk u pergjigjen kushteve te kesaj kontrate duhet te largohen nga objekti brenda 2 (dy) diteve pas instruksionit perkates te Mbikeqyresit, perndryshe largimi i tyre behet nga vete Banka me shpenzime dhe per llogari te Sipermarresit, sipas neneve te mesiperme.

NENI 19

RESPEKTIMI I AUTORITETEVE POLICORE DHE I RENDIT PUBLIK

- 19.1 Sipermarresi eshte i detyruar te respektojë plotesisht kushtet e sigurimit, te qetesise publike, te qarkullimit te automjeteve etj, edhe ne rast se masat qe mund te instruktojne ose te kerkojne autoritetet policore ose autoritetet e tjera, nuk jane percaktuar qartesisht nga perfaqesuesit e Bankes ose nuk eshte dhene urdher paraprak me shkrim per zbatimin e tyre.
- 19.2 Pergjegjësia e zbatimit te ketyre masave bie ekskluzivisht mbi Sipermarresin.

NENI 20

SIGURIMI I OBJEKTIT

- 20.1 Sipermarresi eshte i detyruar te siguroje Banken se do kryejë pagesen ne rastin e cdo lloj rreziku per shendetin, integritetin apo demtimet materiale te punonjesve ne objekt, si dhe te tretet qe do te pesonin detyrimet nga zbatimi i punimeve.
- 20.2 Sipermarresi, gjate gjithë kohes se punimeve, merr persiper detyrimin per te respektuar ligjet ne fuqi, aktet nenligjore dhe regulloret lidhur me sigurimin dhe shendetin e punonjesve dhe ne pergjithesi te te gjithë personelit qe punon ne objekt.

NENI 21

SHPERBLIMI PER PUNEN – STABILITETI I CMIMEVE

- 21.1 Palet e kesaj kontrate, jane marre vesh qe ne cmimet per njesi (te rena dakord), sikurse jane percaktuar ne Aneksin A perfshihen te gjithë shperblimet e Sipermarresit, te cdo lloj natyre, qe jane te nevojshme per zbatimin e plote te punimeve ne perputhje me kushtet teknike dhe me kete kontrate, si edhe te cdo lloj punimi tjetër qe ka lidhje me keto.
- 21.2 Sipermarresi deklaroi qe kontrata u hartua ne baze te preventivit, saktesia dhe mjaftueshmerine e te cilit garanton punimet, per kete arsye ai heq dore pa asnje rezerve nga cdo e drejte, qofte kjo edhe ne te ardhmen per te kerkuar shtese te shperblimit te sipermarresit te rena dakord.
- 21.3 Palet e kesaj kontrate bien dakord shprehimisht qe ne asnje rast nuk do te kete rishikim te cmimeve, qofte edhe ne rast te ndryshimit te kushteve te sotme ekonomike (te tregut), ose te shtesave te vleres se cdo materiali dhe shperblimeve per dite pune, si dhe te kontributeve per sigurimet shoqerore dhe shendetesore te personelit punonjes dhe teknik. Per kete qellim Sipermarresi deklaroi pa asnje rezerve se ka marre ne konsiderate, me kujdes, cmimet e rena dakord, ne te cilat eshte perfshire edhe nje perqindje qe do ta mbuloje ate nga cdo lloj risku, rivleresimi, kostoje te paparashikuar ose ndonje arsye tjetër.

NENI 22

PAGESAT – ZBRITJE NGA PAGESAT (NDALESAT)

- 22.1 Cdo lloj pagese e Sipermarresit kryhet sipas percaktimeve ne Aneksin A ku perfshihet TVSH, bazuar ne situacionet qe miraton Mbikeqyresi.
- 22.2 Nga cdo faturim do te mbahen nga Banka perqindjet qe percaktohen nga kushtet e kesaj Kontrate, si garanci per zbatimin e Kontrates.
- 22.3 Gjithashtu, Banka ka te drejte te mbaje nga shumatat qe duhet t'i paguaje Sipermarresit, cdo shume per llogari te gjobave qe mund ti jene faturuar Bankes nga organet kopetente, per mos respektim te Legjislacionit nga Sipermarresi.
- 22.4 Banka detyrohet te shlyejë Sipermarresin, brenda nje afati 30 ditor nga dergimi i situacionit dorezimit te fatures (situacionit), nga Sipermarresi tek Banka. Faturat (situacionet) duhet te shoqerohen nga dokumente justifikuese (evidenca krahasuese, matje etj).
- 22.5 Pagesa nga Banka e Sipermarresit do te kryhet kundrejt paraqitjes nga Sipermarresi te faturave me TVSH si dhe te situacioneve perkates.



- 22.6 Per cdo dite vonese ne pagese, "Banka" penalizohet sipas kamates ligjore ne fuqi, ne perputhje me Ligjin 48/2014 date 24.04.2014.

NENI 23

MARRJA NE DOREZIM E PUNIMEVE

- 23.1 Pas perfundimit te punimeve, Mbikqyresi kontrollon cilesine e punimeve. Sipermarresi eshte pergjegjes per cdo te mete teknike qe do te verehet nga Mbikqyresi dhe eshte i detyruar, pa ndonje shperblim te vecante, ta rregulloje ate (d.m.th ta rindertoje ose zevendesojte) duke rregulluar te gjitha mangesite e verejtura nga Mbikqyresi brenda 48 oreve.
- 23.2 Nese pas perfundimit te afatit te permendur me lart, Banka konstaton se:
- a- sherbimi i kryer nga Sipermarresi nuk eshte ne cilesine e kerkuar, ose vjen ne kundershtrim me kushtet e kesaj kontrate, Banka ka te drejte te zgjidhe menjehere kete kontrate nepermjet nje njoftimi me shkrim. Banka do ti paguaj Sipermarresit detyrimet per punen e kryer sipas cmimit te percaktuar ne Ankesin 1 dhe 2
 - b- sherbimi i kryer nga Sipermarresi eshte ne cilesine e kerkuar dhe ne peputhje me kushtet e kesaj kontrate, kryhet marrja ne dorezim e punimeve dhe hartohet Protokolli i Marrjes ne dorezim nga te dy palet.

NENI 24

KALIMI I KONTRATES

- 24.1 Sipermarresit eshte i ndaluar dhe shkarkohet menjehere nga detyra, ne rast kalimi te kesaj kontrate, direkt ose indirekt, pjeserisht ose teresisht, tek persona te trete.

NENI 25

VENDQENDRIMI I SIPERMARRESIT – NJOFTIMET

- 25.1 Ne rast se Sipermarresi, mungon ose kundeshtron marrjen ne dorezim te dokumentave apo njoftimeve, atehere ato do te dergohen me poste rekomande ne adresen e regjistruar te selise te tij.
- 25.2 Ne rast se Sipermarresi do te ndryshoje seline eshte i detyruar t'i njoftoje me shkrim menjehere Bankes adresen e re te tij, sepse ne te kundert do te konsiderohet i ligjshem njoftimi qe do te kryhet ne adresen e deklaruar fillimisht.

NENI 26

RUAJTJA E PUNIMEVE. SIGURIMI I MATERIALEVE.

- 26.1 Sipermarresi ka pergjegjesine e ruajtjes se punimeve qe zbaton, te materialeve qe i ka dhene Banka, si edhe te materialeve dhe pajisjeve qe ka cuar ne objekt, gjate gjithë periudhes, nga dita e vendosjes ne objekt, deri ne dorezimin e punimeve. Gjate kesaj periudhe Banka nuk ka asnje pergjegjesi per humbjet apo demtimet e materialeve dhe pajisjeve, si edhe per demtimet qe mund t'i behen punimeve te kryera nga Sipermarresi.

NENI 27

PEZULLIMI I PUNIMEVE

- 27.1 Ne rast pezullimi te punimeve, si rezultat i urdherit te autoriteteve, per shkak te grevave te pergjithshme ose forces madhore, Sipermarresi nuk ka te drejte per asnje lloj shperblimi per kete periudhe, pervec te drejtes qe ka per te shtyre afatin e punimeve per nje periudhe kohore te njejte me ate te pezullimit per arsyet e mesiperme.
- 27.2 Ne rast se Sipermarresi, nderpret aktivitetin e tij tregtar apo falimenton ose likujdohet, kontrata zgjidhet automatikisht. Kur, nderprerja e aktivitetit tregtar, likujdimi apo falimentimi i Sipermarresit, ndodh perpara nenshkrimit te kesaj kontrate dhe perpara vendosjes se tij ne objekt, kontrata zgjidhet automatikisht dhe garancia kthehet mbrapsht.

NENI 28

PASOJAT E MOSRESPEKTIMIT (MOSPERMBUSHJES) TE KUSHTEVE TE KONTRATES

- 28.1 Per cdo shkelje nga ana e Sipermarresit te kushteve te kesaj kontrate, ose kushteve dhe marreveshjeve te bashkengjitura kesaj kontrate, i jep te drejte Bankes ta shpalle ate te deshtuar, me deklarim te thjeshte nga ana e saj. E njejta gje ka vlere edhe ne rastin e lenies pergjysem ose totalisht te punimeve, ne rastin e pakesimit te numrit te personelit te tij si edhe ne rastin e vonesave ne ecurine e punimeve, sipas gjykimit te Bankes.
- 28.2 Me deklarimin e Sipermarresit si te deshtuar, kalojne ne favor te Bankes, ne forme gjobe, cdo lloj shume qe i eshte mbajtur Sipermarresit nga situacionet si dhe garancia per cilesine e punimeve. Gjithashtu, Banka ka te drejte te kerkoje demshperblim per cdo humbje direkte ose indirekte qe eshte rezultat i shkeljes se kontrates, mospermbushja e kushteve te saj, apo anekseve te bashkengjitura asaj. Pas shpalljes se deshtimit, Banka ka te drejte te zbatoje punimet me Sipermarres te ri.
- 28.3 Ne nje rast te tille, Banka ka te drejte te urdheroje Sipermarresin qe te largoje nga objekti, brenda nje afati te caktuar, te gjithë materialet dhe pajisjet e tij. Sipermarresi detyrohet te zbatoje kete kusht, perndryshe i jep Bankes qe tani, urdhrin e parevokueshem, qe ajo ka te drejte qe t'i largoje ato me shpenzimet e Sipermarresit dhe pa detyrimin per ruajtjen e tyre pas largimit.

NENI 29

RUAJTJA E SEKRETIT

- 29.1 Sipermarresi dhe punonjesit e saj jane kategorikisht te ndaluar te kene akses ne te dhenat personale te te treteve te mbledhura nga "Banka" gjate aktivitetit te saj.
- 29.2 Palet jane te detyruara te ruajne plotesisht konfidencialitetin dhe te mos u bejne te njohur te treteve asnje informacion



që ato mund të marrin, si gjatë zbatimit të kësaj kontrate ashtu edhe pas përfundimit të saj.

- 29.3 Palet bien dakord që konsiderohen të fshehta dhe sekrete informacionet me gojë ose me shkrim, të dhenat, metodat, teknikat ose procedurat që ndjek Banka për planifikimin, zhvillimin dhe ofrimin e produkteve ose shërbimeve të saj si dhe çdo informacion që ka të bëjë me strukturën materialoteknike, ambientet dhe instalimet që gjenden në të, për klientelen, veprimtarinë afariste dhe personelin që ka Banka
- 29.4 Sipërmarrësi si dhe punonjësit e tij, janë të detyruar për mbajtjen e fshehtësisë së plotë për informacionet dhe të dhenat që behen të njohura për ta nepermjet kësaj kontrate, duke pasur përgjegjësi penale në bazë të Kodit Penal si dhe përgjegjësi për kompensimin e çdo dëmi që mund të shkaktohet Bankës për arsye të shkeljes së detyrimit të lartpërmendur.
- 29.5 Sipërmarrësi duhet të njoftojë Bankën në rast cenimi të të dhenave personale të mbledhura nga kjo e fundit.
- 29.6 Sipërmarrësi duhet të njoftojë Bankën menjëherë dhe pa vonesë, për çdo dëm, dëmtim ose për çdo ngjarje tjetër të jashtëzakonshme gjatë ushtrimit të shërbimit.

NENI 30

ANKIMIMET

- 30.1 Objekt ankimi do të jetë mosrealizimi i neneve të kësaj kontrate.
- 30.2 Ankimimet do të behen nga Banka me shkrim brenda 5 (pese) ditëve nga data e konstatimit ose përfundimit të afatit të shërbimit.
- 30.3 Sipërmarrësi brenda 48 orëve nga marrja e njoftimit për ankim ndaj shërbimit, duhet të paraqitet pranë Bankës, për të zgjidhur objektin e Ankimit në të kundërt do të aplikohet si më lart.

NENI 31

TERHEQJA NGA KONTRATA

- 31.1 Secila palë mund të terhiqet nga kontrata, në qoftë se pala tjetër shkakton shkelje themelore të saj që janë:
- a. Banka konstaton se:
- Sipërmarrësi nuk plotëson kërkesat çilesore të shërbimit.
 - Sipërmarrësi vonon shërbimin, tej afatëve të përcaktuara në kontratë.
 - Sipërmarrësi nuk është në gjendje të përmbushë në rregull, detyrimet kontraktore.
- Në rast se kontrata zgjidhet nga "Banka" për shkak të përmendura në mënyrë të kësaj pike, "Sipërmarrësi" është i detyruar t'i paguaj "Bankës" një penaltë në masën prej 5 % të vlerës së shlyer të kontratës.
- b. Sipërmarrësi mund të terhiqet nga kontrata kur Banka nuk kryen në afat, pagesat për shërbimin e ofruar dhe të marrë në dorezim prej tij, edhe kur çështja e kësaj të shërbimi ka qenë në përputhje të plotë me kushtet e përcaktuara në dokumentat e kërkuara. Në një rast të tillë Sipërmarrësi i dërgon njoftim me shkrim Bankës për pagesën e fatës. Nëse Banka nuk kryen pagesën brenda 5 ditëve pune nga dita që ka marrë njoftimin, Sipërmarrësi i lind e drejta të ndërprejë menjëherë nepermjet një njoftimi me shkrim këtë kontratë.
- c. Secila palë mund të kërkojë në çdo kohë, zgjidhjen e kësaj kontrate, duke e lajmëruar me shkrim palën tjetër 60 ditë kalendrike më përpara.

NENI 32

KLAUZOLA KUNDER RYSHFETIT DHE KORRUPSIONIT

- 32.1 Sipërmarrësi angazhohet se nuk do të marrë, nuk do të ofrojë, premtojë ose do të japë ndonjë përfitim financiar ose të ndonjë lloji tjetër, që nuk është i detyrueshëm sipas praktikave me të mira tregtare apo kushteve kontraktuale, drejtpërdrejt ose tërthorazi për ndonjë person ose subjekt të lidhur apo jo me Bankën, në këmbim që ata të veprojnë ose të mos veprojnë në kundërshtim me përmbushjen e detyrave të tyre për t'i mundësuar Sipërmarrësit lidhjen dhe/ose përmbushjen e kësaj Kontrate."

NENI 33

FORCAT MADHORE

- 33.1 Palet bien dakort se asnjë palë nuk do të jetë përgjegjëse në mospërmbushje të detyrimeve ndaj palës tjetër nëse këto vijnë si rezultat i Forcave madhore, siç janë embargo, revolucion, grevë, lufte (të deklaruara ose jo), aksione apo kercënime nga terroristët ose grupet guerrile, zjarri, përmytjet, termetet.

NENI 34

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

- 34.1 Kjo kontratë i nënshtrohet legjislacionit Shqiptar.
- 34.2 Çdo mosmarreveshje midis tyre, palet angazhohen se do të zgjidhin me mirekuptim, në rast se kjo nuk do të arrihet, atëherë kompetente për zgjidhjen e konfliktit midis tyre do të jetë Gjykata e Shkalles së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.



Neni 35
TE NDRYSHME

- 35.1 Asnje ndryshim i kesaj Kontrate nuk do te kete efekt, ne rast se nuk do te jete me shkrim dhe i nenshkruar nga te Palet e kesaj kontrate.
- 35.2 Cdo kusht apo formulim qe mund te sjelle paqartesi do te interpretohet ne kontekstin e teresine e kontrates dhe ne kendveshtrim te qellimit qe i shtyu palet per ta lidhur ate.
- 35.3 Kjo kontrate hartohet ne 2(dy) kopje origjinale, me te njejten vlere ligjore.

11. Per informacione te metejshme ju mund te kontaktoni me:

E-mail. procurement@tiranabank.al

12. Ju lutem konfirmoni ne e-mailin e sipershenuar marrjen e kesaj ftese dhe nese ju pranoni te merrin pjese ne kete procedure prokurimi.

Singerisht,
BANKA TIRANA



Aneksi A

NR.	Pershkrimi i zerit	Njesia	Cmimi/njesi perfshire TVSH
A	PUNIME CIVILE		
1	Heqje dyer + dritare duralumini	m2	
2	Heqje dyer te brendshme	cope	
3	Shkepje pllaka ne dysHEME dhe veshje	m2	
4	Shkepje bazamake mermeri + granit ne shkalle te brendshme	m ²	
5	Prishje shtrese llustre nen dysHEME	m2	
6	Prishje shtrese hidroizolimi ne tarrace + tualete	m ²	
7	Thyerje parapeti ne tarrace	m ²	
8	Prishje kollona b/arme	m ³	
9	Prishje shtrese betoni	m ³	
10	Prishje themeli	m ³	
11	Prishje shkalle betoni	m ³	
12	Prishje suvatim i jashtem + skeleri	m ²	
13	Prishje suvatimi ne muret e brendshem	m ²	
14	Prishje suvatimi ne tavane	m ²	
15	Prishje tavane te varura gipsi	m ²	
16	Cmontim banake ekzistues tek arka	ml	
17	Germim dheu	m ³	
18	Cmontim instalime elektrike ne tavane	m2	
19	Prishje mur tulle te ndryshme me pastrim	m3	
20	Prishje mure gipsi	m2	
21	Transport mbeturina dhe materiale me auto deri ne 10 km	m3	
22	Taksa e depozitimit te materialeve ne landfill	cope	
23	Cmontim dhe rimontim te kasave te dyerve filomur + meremtime stukime patinime	cope	
24	Prerje pllakash trotuari per zhytje kanaline	ml	
25	Prerje solete	ml	
26	Mbushje me dhë + gjelberim	m ²	
27	F.V Shtrese rere	m ³	
28	F.V shtrese zhavori	m ³	
29	F.V Shtrese trotuari me pllaka dekorative	m ²	
30	Shtrese avull izoluse me barier alumini	m ²	
31	Bordura betoni te ndryshme	m	
32	Shtrese betoni i lehtesuar t = 5cm	m ³	
33	F.V zgare e xinguar	m ²	
34	F.V Elemente ndihmese + rakorderi per tubacione te ndryshme (reduksion, brage, bryla etj.) Ø 200mm-400mm	cope	
35	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 200 mm	ml	
36	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur Ø 250 mm	ml	
37	Pusete shiu 40 x 40, me kapak b/a 40x40	cope	
38	Pusete shiu 120x 120, me kapak gize grille 100x100 cm	cope	
39	F.V Puseta betoni (60 x 60) cm, me kapak gize Ø60 cm	cope	
40	Heqje pajisje hidrosanitare	cope	
41	Heqje instalime shkarkimi dhe ujesjellesi	cope	



42	Heqje dere e brendshme e blinduar	cope	
43	Heqje porta xhami + aksesoret	cope	
44	Heqje parmake + kanxhella alumini	ml	
45	Heqje tub shkarkimi vertikal per ujrat e shiut	ml	
46	Heqje kaseta shkarkimi per ujrat e shiut	cope	
47	Cmontim sistem aspirim kondicionim ne tavan	m ²	
48	Cmontim kondicioner splitter ekzistues	cope	
49	Spostim kasaforte brenda deges	cope	
50	Spostim ATM brenda deges	cope	
51	Spostim mobijesh + dosje brenda deges	dp	
52	FV shtrim me pllaka 60x60 ne ambient te brendshem	m ²	
53	FV veshje me pllaka te tualeteve 60x60	m ²	
54	F.V me pllaka 120x120 ne ambient te brendshem perfshire kolle dhe bojak	m ²	
55	F.V me pllaka 120x120 te veshjeve ne tualete perfshire kolle dhe bojak	m ²	
56	F.V Shtrim me pllaka 90x90 (Ozzone Grigio) ne ambient te brendshem	m ²	
57	F.V Veshje me pllaka 90x90 (Ozzone Grigio) ne ambient te brendshem	m ²	
58	FV Plintus gres	ml	
60	F.V Punim dekorativ me mikrocimento	m ²	
61	Fv plintusa alumini	ml	
62	F.V. pllaka mermeri ne dysHEME	ml	
63	Plintus mermeri	ml	
64	F.V bazamake mermeri	m ²	
65	Pastrim/lucidim mermeri me makineri	m ²	
66	F.V. pllaka graniti ne dysHEME	m ²	
67	F.V parket laminat AC4	m ²	
68	F.V. parket druri	m ²	
69	Shtrim dysHEMEJE me rezine industriale	m ²	
70	F.V. mur tulle antisizmik t=10cm (Punime me skeleri 5mt)	m ³	
71	F.V. ndertim mur tulle me t=20x25x25 cm (Punime me skeleri 5mt)	m ³	
72	F.V. DYER TE BRENDSHME E RIMESUAR FILOMURO 90 X 225	Copë	
73	F.V. DYER TE BRENDSHME E RIMESUAR FILOMURO 80 X 225	Copë	
74	F.V. DYER TE BRENDSHME E RIMESUAR FILOMURO 95 X 225	Copë	
75	F.V. DYER TE BRENDSHME E RIMESUAR FILOMURO 85 X 225	Copë	
76	F.V. DYER TE BRENDSHME E RIMESUAR FILOMURO 100 X 225	Copë	
77	F.V. DYER TE BRENDSHME E RIMESUAR FILOMURO 85 X 225 ME RRESHQITJE	Copë	
78	F.V. DERE E BLINDUAR E VOLTIT 90X260	Copë	
79	FV fasade xhami per ndarje te brendshme Alumini	m ²	
80	F.V dere xhami	cope	
81	FV dyer te brendshme me dimensione 90x220 per te Volti	cope	
82	FV dyer te brendshme tamburato, me dimensione 90x220 me rreshqitje	cope	
83	FV dyer te brendshme tamburato, me dimensione 80x220	cope	
84	F.V. DERE XHAMI ME RRESHQITJE 6mm+6mm, MEMBRANE BRONZE 1mX2.54m	m ²	
85	F.V. XHAM TEK I TEMPERUAR I LAMINUAR Guardian Glass Bronze:10mm XHAM Transparent 10mm+PVB Bronze 0,38x3mm+PVB SR 0,5mm + 10mm MEMBRANE BRONZE XHAM LINEAR H=2.54m	m ²	
86	F.V. XHAM TEK I TEMPERUAR I LAMINUAR Guardian Glass Bronze:10mm XHAM Transparent 10mm+PVB Bronze 0,38x3mm+PVB SR 0,5mm + 10mm MEMBRANE BRONZE XHAM I HARKUAR H=2.54m	m ²	



87	F.V vetrare Element Fixed Field Window Element 1560 mm x 2400 mm, Consisting of two Fixed Fields.System: Alumil Smartia S67 & MD67, Colours: Profiles: Ral 8014,Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon +4.4.1 bronxe	m2	
89	F.V. xham i temperuar per ndarje ambjentesh	m2	
90	F.V. xham 5+5 per ndarje ambjentesh	m3	
91	F.V. dere + dritare duralumini ne fasade me xham 5+5	m2	
92	F.V krah automatik per dere druri	cope	
93	F.V krah automatik per dere duralumini	cope	
94	F.V dere emergjence duralumini	cope	
95	Riparim dyer e dritare duralumini	m2	
96	Nderrim mekanizmi tokesor (pompa) per dere xhami	cope	
97	Nderrim xhami per dyer e dritare duralumini	m2	
98	Nderrim brava per dyer duralumini	cope	
99	Nderrim doreza per dyer duralumini	cope	
100	F.V rrjete insektesh me shine ne dritare duralumini	m2	
101	F.V vetrare Element Fixed Field	m2	
102	F.V Dere me hapje majtas me profil minimal(50x55mm, 40x16mm) me xhama te temperuar dhe laminuar, me xham extraclear laminated 5mm + ACUSTIC PVB + 5mm extraclearme lartesi 220cm, perfshi te gjitha elementet/aksesoret e nevojshme per fiksimin dhe funksionimin e tyre si:mekanizmin, menteshat, bravat,dorezat, kasa, elektromotorin, gominat, vida dhe bullona inoksi, sensoret dhe butonat etj.	cope	
103	F.V Dere me hapje djathtas me profil minimal(50x55mm, 40x16mm)me xhama te temperuar dhe laminuar, me xham extraclear laminated 5mm + ACUSTIC PVB + 5mm extraclear me lartesi 220cm, perfshi te gjitha elementet/aksesoret e nevojshme per fiksimin dhe funksionimin e tyre si:mekanizmin, menteshat, bravat,dorezat, kasa, elektromotorin, gominat, vida dhe bullona inoksi, sensoret dhe butonat etj.	cope	
104	F.V ndarje me profile minimal frame(50x34mm),Sistemi Aries, xhama te temperuar dhe laminuar me xham extraclear 5mm + ACUSTIC PVB + 5mm extraclear, me lartesi 290cm, perfshi kapjen/fiksimin tek kapriatat, profilet e hekurit, inoksi dhe alumini, fiksimin/kapjen, bashkimin (bullona, upa, rondele, aksesore, gomina etj.	M2	
105	F.V Dere me hapje majtas me profil minimal(50x55mm, 40x16mm)me xhama te temperuar dhe laminuar, me xham extraclear laminated 5mm + ACUSTIC PVB + 5mm extraclearme lartesi 220cm, kapje me mentesha (pa profil) perfshi te gjitha elementet/aksesoret e nevojshme per fiksimin dhe funksionimin e tyre si:mekanizmin, menteshat, bravat,dorezat, kasa, elektromotorin, gominat, vida dhe bullona inoksi, sensoret dhe butonat etj	cope	
106	F.V Dere me hapje djathtas me profil minimal(50x55mm, 40x16mm)me xhama te temperuar dhe laminuar, me xham extraclear laminated 5mm + ACUSTIC PVB + 5mm extraclearme lartesi 220cm, kapje me mentesha (pa profil) perfshi te gjitha elementet/aksesoret e nevojshme per fiksimin dhe funksionimin e tyre si:mekanizmin, menteshat, bravat,dorezat, kasa, elektromotorin, gominat, vida dhe bullona inoksi, sensoret dhe butonat etj	cope	
107	F.V ndarje me profile minimal frame(50x34mm),Sistemi Aries, xhama te temperuar dhe laminuar me xham extraclear 5mm + ACUSTIC PVB + 5mm extraclear, me lartesi 270cm, perfshi kapjen/fiksimin tek kapriatat, profilet e hekurit, inoksi dhe alumini, fiksimin/kapjen, bashkimin (bullona, upa, rondele, aksesore, gomina etj.	m2	
108	F.V kapriata me strukture metalike (profile metalike katerkendore nga 20x30mm, deri 40x80mm, me spesor nga 2-4mm) bashkim me saldim,bullonim, inkastrim, fiksime me pjaster (me te trashe se spesori i profileve) ne tavan/solete betoni me prishonier,me siperfaqe te pastruar trajtuar me antindryshk dhe lyer	ml	



109	F.V vetrare Element 700 mm x 2400 mm, Consisting of two Fixed Fields. System: Alumil Smartia S67 & MD67 Colours: Ral 8014 Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon + 4.4.1 bronxe	m2	
110	F.V vetrare Element Fixed Field Window Element 2400 mm x 2400 mm, Consisting of a Fixed Field. System: Alumil Smartia S67 & MD67 Colours: Profiles: Ral 8014 Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon + 4.4.1 bronxe	m2	
111	F.V dere Element Door Element Door Element 1570 mm x 2400 mm, Consisting of a Fixed Field and a Single Door. System: Alumil Smartia S67 & MD67 Door Description: Door Single open Out Hinge L Colours: Profiles: Ral 8014 Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon + 4.4.1 bronxe Door Hardware Packages: Doreze antipanik (kanat me hapje jashte)	m2	
112	F.V vetrare Element Fixed Field Window Element 4000 mm x 2400 mm, Consisting of a Fixed Field. System: Alumil Smartia S67 & MD67 Colours: Profiles: Ral 8014 Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon + 4.4.1 bronxe	m2	
113	F.V dere Element Door Element Door Element 2365 mm x 2400 mm, Consisting of two Single Doors and a Fixed Field. System: Alumil Smartia S67 & MD67 Door Description: Doors Single open In Hinge L Colours: Profiles: Ral 8014 Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon + 4.4.1 bronxe	m2	
114	F.V vetrare Element Fixed Field Window Element 3440 mm x 2400 mm, Consisting of two Fixed Fields. System: Alumil Smartia S67 & MD67 Colours: Profiles: Ral 8014 Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon + 4.4.1 bronxe Panel: Entalbond	m2	
115	F.V vetrare Element Fixed Field Window Element 750 mm x 2400 mm, Consisting of a Fixed Field. System: Alumil Smartia S67 & MD67 Colours: Profiles: Ral 8014 Glazing: Triplex 4.4.1 SNX60 akustik +argon + 4.4.1 bronxe	m2	
116	Ndertim solete monolite me beton C30/37	m3	
117	F.V. hekur per soleten	kg	
118	F.V. hekur per brezat	kg	
119	F.V. mur tulle antisizmik t=20cm	m3	
120	F.V. mur tulle antisizmik t=10cm	m3	
121	F.V. flete llamarine 2mm	m2	
122	FV ndertim mur tulle me t=20x25x25 cm	m3	
123	Trare e arkitrare + breza b/a C20/25	m3	
124	F.V hapje vrima për spote dhe montimi i kasëformës me patinim	cope	



125	Fv ndertim mur gipsi M-1, me profil 7.5 cm, dopio pllake GKB nga te 2 anet + lesh guri me dendesi 100 kg/m3, 5 cm, sistem KNAUF+stukim me rrjete I bashkimeve me 2 duar (Punime me skeleri 5mt)	m ²	
126	FV ndertim mur gipsi M-2, me profil 7.5 cm, dopio pllake GKB nga njera ane + lesh guri me dendesi 100 kg/m3, 5 cm, sistem KNAUF+stukim me rrjete I bashkimeve me 2 duar	m2	
127	FV ndertim mur gipsi M-4, me profil 7.5 cm, dopio pllake GKB kundra lageshtires nga te dy anet + lesh guri me dendesi 100 kg/m3, 5 cm, sistem KNAUF++stukim me rrjete I bashkimeve me 2 duar	m2	
128	FV ndertim mur gipsi M-5, me profil 7.5 cm, dopio pllake GKB kundra zjarrit nga te dy anet + lesh guri me dendesi 100 kg/m3, 5 cm, sistem KNAUF++stukim me rrjete I bashkimeve me 2 duar	m2	
129	FV ndertim mur gipsi M-6, me profil 7.5 cm, dopio pllake GKB nga njera ane dhe GKB kundra lageshtires nga ana tjetere + lesh guri me dendesi 100 kg/m3, 5 cm, sistem KNAUF++stukim me rrjete I bashkimeve me 2 duar (Punime me skeleri 5mt)	m ²	
130	FV ndertim mur gipsi M-7, me profil 7.5 cm, dopio pllake GKB nga njera ane dhe GKB kundra zjarrit nga ana tjetere, sistem KNAUF ++stukim me rrjete I bashkimeve me 2 duar (Punime me skeleri 5mt)	m ²	
131	FV ndertim tavan gipsi I drejte me nje pllake GKB, sistem KNAUF	m2	
132	FV mure gipsi te harkuar per ndarjet e brendeshme t=15 cm	m2	
133	FV ndertim tavan gipsi I drejte me nje pllake GKB, sistem KNAUF	m2	
134	FV veshje me panel multistrade e mureve te harkuar		
135	FV ndertim tavan gipsi I drejte me nje pllake GKB, lartesia mbi 3 metro sistem KNAUF	m ²	
136	F.V baxho (pike kontrolli) karton gips ne tavane gipsi	cope	
137	FV perforcim me profil UA (75mm - 100 mm) perfshire kit fiksime	ml	
138	Riparim shtrese niveluese pas heqjes se pllakave	m2	
139	FV suvatim mur tulle	m2	
140	Fv Skeleri per punime fasade	m2	
141	Hidroizolim tualete me bikomponent	m2	
142	FV trajtim me autonivelant I siperfaqes per moket	m2	
143	Shtrese lluster niveluese (5-7)cm	m2	
144	FV patinim tavane gipsi	m2	
145	FV patinim mur gipsi+tulle	m2	
146	FV lysterje me boje te bardhe mure+tavane	m2	
147	F.V veshje mure gipsi me pllake te thjeshte me strukture	m2	
148	F.V veshje mure gipsi me pllake te thjeshte me strukture (Punime me skeleri 5mt)	m ²	
149	Hapje ndricuesi ne forme shine plus stukim	ml	
150	Hapje spotesh ne tavane gipsit + stukim	cope	
151	F.V. Panel per ATM (melamin +llamarine 2mm)	cope	
152	Mbulese d/a per ATM	cope	
153	Cmontim, spostim dhe montim ATM brenda objektit	cope	
154	Bazament me profile metalike per ATM	cope	
B	PUNIME HIDRAULIKE		
1	F.V. depozite uji 500lt	cope	
2	F.V. lavaman komplet	cope	
3	F.V. mishelator ne lavaman	cope	
4	F.V grup mishelatori ne kuzhine	cope	
5	F.V WC allafrenga importi (e varur)	cope	
6	F.V.Kasete shkarkimi inkaso (per WC)	cope	
7	F.V.Pajisje per leter duarsh zig-zag	cope	



8	F.V.Mbajttese letra-higjenike per tualet	cope	
9	F.V.Furce tualteti	cope	
10	F.V.Kosh per letra tualeti me kapak	cope	
11	F.V. pompe uji + persostat + rakorderi per dege	cope	
12	F.V tuba plastik per kanalizimet e ujrave te zeza	ml	
13	F.V kasete shkarkimi ne tualet	cope	
14	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	
15	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	
16	F.V.Armafleks per tubo Ø 1" x 13 mm	ml	
17	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	
18	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	
19	F.V. Kolektor shperndrues 3/4", 5 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	
20	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	cope	
21	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	cope	
22	F.V. Cajrues	cope	
23	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	
24	F.V Tubo shkarkimi PP d75	ml	
25	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	
26	F.V Pilete dysHEMEJE	cope	
27	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	
28	F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	
29	F.V Valvul Ajrimi Ø 50	cope	
30	Riparim pajisje hidrosanitare ne tualete (materiale + puntori)	cope	
31	Nderrim mishelator (materiale + puntori)	cope	
32	Nderrim brava per dyer tamburato	cope	
33	Nderrim doreza per dyer tamburato	cope	
34	Furnizim vendosje tuba ne dysHEME(per rrjetin elektrik dhe data)	cope	
35	Furnizim vendosje tuba ne dysHEME(per sistem ngrohje ftohje)	cope	
36	F.V. lavaman siper mobiljes i harkuar	cope	
37	F.V. grup lavamani incaso	cope	
38	F.V shataf per tualet	cope	
39	Pasqyra ne tualet set	cope	
40	F.V VIEGA Kasete me kontruksion te Zi Prevista	Cope	
41	F.V. wc komplet	cope	
42	F.V. boiler 50lt	cope	
43	F.V tuba fleksibel per pajisje tualeti	cope	
44	F.V Tub Multistrado me termoizolim 16x2	ml	
45	F.V Brryl me filxhane 16x1/2 F	Cope	
46	F.V Buketon 16x1/2 F	Cope	
47	F.V Kolektor 3/4x4	Cope	
48	F.V Kolektor 3/4x3	Cope	
49	F.V Saraceneske me hollandez3/4"	Cope	
50	F.V Xhunto me pres 20x3/4"	Cope	
51	F.V Xhunto me pres 20x20	Cope	
52	F.V Shirit Fiksues	Cope	
53	F.V Gozhde 18 mm	Kuti	
54	F.V Kasete plastike 40	Cope	



55	F.V Brake me gomine 110x50	Cope	
56	F.V Brrake me gomine 110x110x87"	Cope	
57	F.V Brake me gomine 90x50	Cope	
58	F.V Tub me dy Gota 110 1000	Cope	
59	F.V Brryl me gomine 90	Cope	
60	F.V Brryl me gomine 110	Cope	
61	F.V Tubete Lubrifikuese	Cope	
62	F.V Brryl me gomine 50	Cope	
63	F.V Brrake me Gomine 50x50	Cope	
64	F.V Tap me gomine 50	Cope	
65	F.V Tap Plastike 1/2 te gjata	Cope	
66	F.V Tub me 2 gota 50 1000	Cope	
67	F.V Tub me 2 Gota 50 2000	Cope	
68	F.V Tub me 2 Gota 50 500	Cope	
69	F.V Tub Multistrado me termoizolim 20x2	ml	
70	F.V Prizhonier 10	Cope	
71	F.V Brrake me Gomine 125x110	Cope	
72	F.V Brrake me gomine 110x110x45"	Cope	
73	F.V Brryl me Gomine 50x45	Cope	
74	F.V Tapa me Pres	Cope	
75	F.V Dado e Bardhe10	Cope	
76	F.V Upa Metalike	Cope	
77	F.V Fashete 110	Cope	
78	Ti 16x1/2 F	cope	
79	F.V. mobilje poshte lavamanit	cope	
80	F.V veshje me adeziv e xhamave	m2	
C	PUNIMET ELEKTRIKE		
L	LINJAT		
L1	Tub fleksibel Ø=25 mm seria e rende i kompletuar me te gjithë aksesoret per fiksime ne tavan dhe ne faqe gipsi, si fasheta, grapeta vida upa fi 6mm	ml	
L2	Tub fleksibel Ø=20 mm seria e rende i kompletuar me te gjithë aksesoret per fiksime ne tavan dhe ne faqe gipsi, si fasheta, grapeta vida upa fi 6mm	ml	
L3	Tub fleksibel Ø=32 mm seria e rende i kompletuar me te gjithë aksesoret per fiksime ne tavan dhe ne faqe gipsi, si fasheta, grapeta vida upa fi 6mm	ml	
L4	F.V Tub fleksibel korrogat me 2 shtresa Φ=50mm	ml	
L5	F.V Tub fleksibel korrogat me 2 shtresa Φ=100mm	ml	
L6	F.V Tub rigid per instalime jashte muri Φ=24mm bashke me aksesoret per montim	ml	
L7	F.V Tub rigid per instalime jashte muri Φ=32mm bashke me aksesoret per montim	ml	
L8	F.V Kuti plastike shperndarese PT1 92x92x45 mm jashte murit IP40	cope	
L9	F.V Kuti plastike shperndarese PT2 120x100x50 mm jashte murit IP40	cope	
L10	F.V Kuti plastike shperndarese PT4 152x98x70 mm jashte murit IP40	cope	
L11	F.V Kuti plastike shperndarese PT5 160x130x70 mm jashte murit IP40	cope	
L12	F.V Kuti plastike shperndarese PT6 196x152x70 mm jashte murit IP40	cope	
L13	F.V Zgare/kanaline metalike per shtrim kabllosh 100x60 mm bashke me aksesoret per montim ne tavan ose ne mur	ml	
L14	F.V Zgare/kanaline metalike per shtrim kabllosh 150x60 mm bashke me aksesoret per montim ne tavan ose ne mur	ml	
L15	F.V Zgare/kanaline metalike per shtrim kabllosh 200x60 mm bashke me aksesoret per montim ne tavan ose ne mur	ml	



L16	F.V Zgare/kanaline metalike per shtrim kabllosh 300x60 bashke me aksesoret per montim ne tavan ose ne mur	ml	
L17	F.V Aksesore per Zgare/kanaline metalike 100x60 mm (bashkues, zbrates, kthese ne plan, reduksion etj)	cope	
L18	F.V Aksesore per Zgare/kanaline metalike 150x60 mm (bashkues, zbrates, kthese ne plan, reduksion etj)	cope	
L19	F.V Aksesore per Zgare/kanaline metalike 200x60 mm (bashkues, zbrates, kthese ne plan, reduksion etj)	cope	
L20	F.V Aksesore per Zgare/kanaline metalike 300x60 mm (bashkues, zbrates, kthese ne plan, reduksion etj)	cope	
L21	F.V Kanaline plastike me kapak 15x10 mm	ml	
L22	F.V Kanaline plastike me kapak 40x20 mm	ml	
L23	F.V Kanaline plastike me kapak 80x60 mm (ose 90x60 mm) me ndarje ne mes	ml	
L24	F.V Kanaline plastike me kapak 120x60 mm me 1 ndarje ne mes	ml	
L25	F.V Kanaline plastike me kapak 150x60 mm me 1 ndarje ne mes	ml	
L26	F.V Kanaline plastike me kapak 200x60 mm me 2 ndarje ne mes	ml	
L27	F.V Kanaline plastike me kapak 300x60 mm me 2 ndarje ne mes	ml	
L28	F.V Kanaline plastike batiskop per kalimin e kablllove (kapak te harkuar)	ml	
L29	F.V Aksesore kendore per kanaline plastike 80x60 mm/ 90x60 mm	cope	
L30	F.V Aksesore fundore per kanaline plastike 80x60 mm / 90x60 mm	cope	
L31	F.V Aksesore kendore per kanaline plastike 200x60 mm	cope	
L32	F.V Aksesore fundore per kanaline plastike 200x60 mm	cope	
L33	F.V Kanaline plastike me kapak 300x60 mm me 3 ndarje	cope	
L34	F.V Aksesore kendore per kanaline plastike 300x60 mm	cope	
L35	F.V Aksesore fundore per kanaline plastike 300x60 mm	cope	
L36	F.V Prizhioner Metalik fi=8mm 1metrorsh	cope	
L37	F.V Upa metalike me goditje per prizhioner fi=8mm	ml	
L38	F.V Dado + Rondele per Rpizhioner fi=8mm	set	
L39	F.V Profil Hekuri " C " 40x40x3000mm me vrima	ml	
L40	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 3G1.5 mm2	ml	
L41	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 3G2.5 mm2	ml	
L42	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 3G4 mm2	ml	
L43	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 3G6 mm2	ml	
L44	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G1.5 mm2	ml	
L45	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G2.5 mm2	ml	
L46	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G4 mm2	ml	
L47	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G6 mm2	ml	
L48	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G10 mm2	ml	
L49	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G16 mm2	ml	
L50	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G25 mm2	ml	
L51	F.V Kabull FG16OR16 kunder vetdjegies me izolim PVC 5G35 mm2	ml	
L52	F.V Kabull bus 2x2x0.8mm2	ml	
L53	F.V Kabull FROR 450/750 kunder vetdjegies me izolim PVC 12G1.5 mm2	ml	
L54	F.V Kabull FROR 450/750 kunder vetdjegies me izolim PVC 25G1.5 mm2	ml	
L55	F.V Kabull FROR 450/750 kunder vetdjegies me izolim PVC 12G2.5 mm2	ml	
L56	F.V percjelles i veshur 1.5 mm2 - blu/kafe/verdhe+jeshil zjarrrduues	ml	
L57	F.V percjelles i veshur 2.5 mm2 - blu/kafe/verdhe+jeshil zjarrrduues	ml	
L58	F.V percjelles i veshur 4 mm2 - blu/kafe/verdhe+jeshil zjarrrduues	ml	
L59	F.V percjelles i veshur 6 mm2 - blu/kafe/verdhe+jeshil zjarrrduues	ml	
L60	F.V percjelles i veshur 10 mm2 - blu/kafe/verdhe+jeshil zjarrrduues	ml	



L61	F.V percjelles i veshur 16 mm ² - verdhe+jeshil zjarrdurues	ml	
L62	F.V percjelles i veshur 25 mm ² - verdhe+jeshil zjarrdurues	ml	
P	PANELET		
P1	F.V Panel elektrik jashte muri 24 module i kompletuar me aksesoret e nevojshem	cope	
P2	F.V Panel elektrik jashte muri 36 module i kompletuar me aksesoret e nevojshem	cope	
P3	F.V Panel elektrik jashte muri 48 module i kompletuar me aksesoret e nevojshem	cope	
P4	F.V Panel elektrik metalik me xokol 600x1600 mm jashte muri me porte xhami i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P5	F.V Panel elektrik metalik me xokol 600x1700 mm jashte muri me porte xhami i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P6	F.V Panel elektrik metalik me xokol 600x1800 mm jashte muri me porte xhami i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P7	F.V Panel elektrik metalik me xokol 600x1900 mm jashte muri me porte xhami i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P8	F.V Panel elektrik metalik me xokol 600x1980 mm jashte muri me porte xhami i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P9	F.V Shtese per panel elektrik metalik (kanaline anesore metalike) 300x1600 mm jashte muri me porte metalike i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P10	F.V Shtese per panel elektrik metalik (kanaline anesore metalike) 300x1700 mm jashte muri me porte metalike i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P11	F.V Shtese per panel elektrik metalik (kanaline anesore metalike) 300x1800 mm jashte muri me porte metalike i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P12	F.V Shtese per panel elektrik metalik (kanaline anesore metalike) 300x1900 mm jashte muri me porte metalike i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P13	F.V Shtese per panel elektrik metalik (kanaline anesore metalike) 300x1980 mm jashte muri me porte metalike i kompletuar me aksesoret e nevojshem (morseta, shine tokezimi, kanaline kreher etj)	cope	
P14	F.V Automat magneto-termik 1P+N 10A C 4.5kA-6kA - 1 module	cope	
P15	F.V Automat magneto-termik 1P+N 16A C 4.5kA-6kA - 1 module	cope	
P16	F.V Automat magneto-termik 1P+N 20A C 4.5kA-6kA - 1 module		
P17	F.V Automat magneto-termik 1P+N 25A C 4.5kA-6kA - 1 module	cope	
P18	F.V Automat magneto-termik 1P+N 32A C 4.5kA-6kA - 1 module	cope	
P19	F.V Automat magneto-termik 1P+N 40A C 4.5kA-6kA - 1 module	cope	
P20	F.V Automat magneto-termik 1P+N 10A C 4.5kA-6kA - 2 module	cope	
P21	F.V Automat magneto-termik 1P+N 16A C 4.5kA-6kA - 2 module	cope	
P22	F.V Automat magneto-termik 1P+N 20A C 4.5kA-6kA - 2 module	cope	
P23	F.V Automat magneto-termik 1P+N 25A C 4.5kA-6kA - 2 module	cope	
P24	F.V Automat magneto-termik 1P+N 32A C 4.5kA-6kA - 2 module	cope	
P25	F.V Automat magneto-termik 1P+N 40A C 4.5kA-6kA - 2 module	cope	
P26	F.V Automat magneto-termik 4P 20A C 6kA	cope	
P27	F.V Automat magneto-termik 4P 25A C 6kA	cope	
P28	F.V Automat magneto-termik 4P 32A C 6kA	cope	
P29	F.V Automat magneto-termik 4P 40A C 6kA	cope	
P30	F.V Automat magneto-termik 4P 50A C 6kA	cope	
P31	F.V Automat magneto-termik 4P 63A C 6kA	cope	



P32	F.V Automat magneto-termik 4P 80A C 6kA	cope	
P33	F.V Automat magneto-termik 4P 100A C 10kA	cope	
P34	F.V Automat magneto-termik MCCB; 4P 125A C 10kA	cope	
P35	F.V Automat magneto-termik MCCB; 4P 250A C 10kA	cope	
P36	F.V Automat magneto-termik MCCB; 4P 320A C 10kA	cope	
P37	F.V Automat magneto-termik MCCB; 4P 400A C 10kA	cope	
P38	F.V Modul diferencial puro 2P (1P+N) 20A; 30 mA; tipi A	cope	
P39	F.V Modul diferencial puro 2P (1P+N) 25A; 30 mA; tipi A	cope	
P40	F.V Modul diferencial puro 2P (1P+N) 32A; 30 mA; tipi A	cope	
P41	F.V Modul diferencial puro 2P (1P+N) 40A; 30 mA; tipi A	cope	
P42	F.V Modul diferencial puro 4P 32A; 30 mA; tipi A	cope	
P43	F.V Modul diferencial puro 4P 40A; 30 mA; tipi A	cope	
P44	F.V Modul diferencial puro 4P 50A; 30 mA; tipi A	cope	
P45	F.V Modul diferencial puro 4P 63A; 30 mA; tipi A	cope	
P46	F.V Modul diferencial + MT 2P; C 20A; 30 mA; tipi A	cope	
P47	F.V Modul diferenca + MT 2P; C 25A; 30 mA; tipi A	cope	
P48	F.V Modul diferenca + MT 2P; C 32A; 30 mA; tipi A	cope	
P49	F.V Modul diferenca + MT 2P; C 40A; 30 mA; tipi A	cope	
P50	F.V Modul diferenca + MT 3P+N; C 32A; 30 mA; tipi A	cope	
P51	F.V Modul diferenca + MT 3P+N; C 40A; 30 mA; tipi A	cope	
P52	F.V Modul diferenca + MT 3P+N; C 63A; 30 mA; tipi A	cope	
P53	F.V Kontaktor modular (leshues) 1P+N 32A 230V	cope	
P54	F.V Kontaktor modular (leshues) 1P+N 40A 230V	cope	
P55	F.V Kontaktor modular (leshues) 3P+N 32A 230V	cope	
P56	F.V Kontaktor modular (leshues) 3P+N 40A 230V	cope	
P57	F.V Rele kohe elektromekanike 24h e programueshme	cope	
P58	F.V Rele kohe elektronike 24h e programueshme	cope	
P59	F.V Rele/kontakt Fotoelement 16A (sensor muzgu)	cope	
P60	F.V Rele mbrojtje nga mbitensioni 3F	cope	
P61	F.V Rele renditje fazesh 3F	cope	
P62	F.V Komutator 1-0-2 modular 2P 40A per bypass	cope	
P63	F.V Komutator 1-0-2 modular 4P 40A per bypass	cope	
P64	F.V Komutator 1-0-2 modular 4P 63A per bypass	cope	
P65	F.V Komutator 1-0-2 modular 4P 80A per bypass	cope	
P66	F.V Suport sigures 10 3x38 3P+N 32A per panel	cope	
P67	F.V Fishek sigures 10 3x38 1A per panel	cope	
P68	F.V llampe sinjali LED 1M 3F per panel	cope	
P69	F.V Mates energjie (multimeter) multidixhital 3F 63A per panel	cope	
P70	F.V Transformator rryme per matje	cope	
P71	F.V Ure bakri (CU) kreher 1ml 3 fazore	cope	
P72	F.V Ure bakri (CU) kreher 1ml 3 fazore + neuter	cope	
P73	F.V Ure bakri (CU) kreher 1ml 1 fazore	cope	
P74	F.V Ure bakri (CU) kreher 1ml 1 fazore + neuter	cope	
P75	F.V Shkarkues mbitensioni 4P 20kA (II/C)	cope	
P76	F.V Terminale per koka kablli Ø 2.5; 4, 6, 10	cope	
P77	F.V Morseta per bashkim kabllosh Ø 4, 6, 8 (kapuç)	cope	
F	FUQIA		



F1	Dalje Fuqie 220 V ne tavan ose mur	cope	
F2	F.V Priza universale shuko 2P+T 10/16 Amp te bardha	cope	
F3	F.V Priza universale shuko 2P+T 10/16 Amp te kuqe	cope	
F4	F.V Priza universale bivalente 2P+T 10/16A te bardha	cope	
F5	F.V Suport 3 modulesh	cope	
F6	F.V Suport 4 modulesh	cope	
F7	F.V Suport 6 modulesh	cope	
F8	F.V Suport 7 modulesh	cope	
F9	F.V Kollona dhe aksesore per montim prizash ne kanaline	cope	
F10	F.V Kapak 3 modulesh ngjyre e bardhe	cope	
F11	F.V Kapak 4 modulesh ngjyre e bardhe	cope	
F12	F.V Kapak 6 modulesh ngjyre e bardhe	cope	
F13	F.V Kapak 7 modulesh ngjyre e bardhe	cope	
F14	F.V Tapa nje modul	cope	
F15	F.V Kuti prizash 3 modulesh ne mur	cope	
F16	F.V Kuti prizash 4 modulesh ne mur	cope	
F17	F.V Kuti prizash 6 modulesh ne mur	cope	
F18	F.V Kuti prizash 7 modulesh ne mur	cope	
F19	F.V Kuti prizash 12 modulesh jashte muri	cope	
F20	F.V Kuti prizash 3 modulesh jashte muri e kompletuar me kapak	cope	
F21	F.V Kuti prizash 4 modulesh jashte muri e kompletuar me kapak	cope	
F22	F.V Kuti prizash 6 modulesh jashte muri e kompletuar me kapak	cope	
F23	F.V Kuti prizash 3 modulesh gipsi	cope	
F24	F.V Kuti prizash 4 modulesh gipsi	cope	
F25	F.V Kuti prizash 6 modulesh gipsi	cope	
F26	F.V Kuti prizash 12 modulesh gipsi	cope	
F27	F.V Torredo per priza me montim ne dyscheme me 8 module	cope	
F28	F.V Torredo per priza me montim ne dyscheme me 12 module	cope	
F29	F.V Torredo per priza me montim ne tavoline me 4 module	cope	
F30	F.V Torredo per priza me montim ne tavoline me 8 module	cope	
F31	F.V Torredo per priza me montim ne tavoline me 12 module	cope	
F32	F.V Multiprize me 3 priza shuko me Kabull 3G1,5 mm2	cope	
F33	F.V Multiprize me 5 priza shuko me Kabull 3G1,5 mm2	cope	
F34	Modul per fiksime suporti ne kanaline plastike 100x60	cope	
N	NDRIÇIMI		
N1	F.V Çeles 1P 10/16A ngjyra e bardhe	cope	
N2	F.V Çeles devijat 1P 10/16A ngjyra e bardhe	cope	
N3	F.V Çeles pulsant 1P 10/16A ngjyra e bardhe	cope	
N4	F.V Ndricues panel LED 60x60 cm 36-48W 220V daylight (inkaso) 4000 K	cope	
N5	F.V Ndricues panel LED 60x60 cm 36-48W 220V daylight jashte muri 4000 K	cope	
N6	F.V Ndricues panel LED D=24 cm 18W 220V daylight (inkaso) 4000 K	cope	
N7	F.V Ndricues panel LED D=24 cm 18W 220V daylight jashte muri 4000 K	cope	
N8	F.V Ndricues panel LED D=20 cm 15W 220V daylight (inkaso) 4000 K	cope	
N9	F.V Ndricues panel LED D=20 cm 15W 220V daylight jashte muri 4000 K	cope	
N10	F.V Ndricues panel LED D=15 cm 12W 220V daylight (inkaso) 4000 K	cope	
N11	F.V Ndricues panel LED D=15 cm 12W 220V daylight jashte muri	cope	
N12	F.V Ndricues AB LED I varur	cope	
N13	F.V spot inkaso, alumin, 71x71xmm:6-9 w 700lm IP40	cope	



N14	F.V Pike ndricimi LED hidrofof 220V /1P/ max 60W	cope	
N15	F.V Trafo Shiriti Led 50W 220VAC/24Vdc	cope	
N16	F.V Trafo Shiriti Led 100W 220VAC/24Vdc	cope	
N17	F.V profil alumini per shirit LED	cope	
N18	F.V Ndricues profil gjatesor inkaso, L=1.5m, Fuqia 15 W/m, Ndricimi lumens 2200 lm, Frekuenca 50 - 60 Hz, Tonaliteti 4000 K, Energy class A+, Safety class 1, IP IP20-40	cope	
N19	F.V Ndricues LED spot inkaso Gipsi; Fuqia 10 W; 1045 lm; Voltage 220V; Tonaliteti 4000 K; Colour rendering index 80 Ra. AC Energy class A+; Safety class 1; IP 42-54	cope	
N20	F.V Ndricues LED spot inkaso Gipsi; Fuqia 20 W; Ndricimi lumens 2000 lm; Voltage 220V; Tonaliteti 4000 K; Colour rendering index 80 Ra; AC Energy class A+; Safety class 1; IP 20-42	cope	
N21	Dalje ndricimi per fasade ,LED , reklame etj	cope	
N22	F.V. Ndricues Linear difuzor LED SMD 2835, 50W, 4000K, 4250lm, IP20, CRI90, Beam Angle 120°, UGR19, Light Efficiency 85lm/W, Lumen Output 3400lm, Gear Built In, 1500x70x35mm, 220V, WHITE/BLACK/etj. EAGLE RISE TEKNOLOGY	cope	
N23	F.V. Ndricues Linear difuzor LED SMD 2835, 40W, 4000K, 3400 lm, IP20, CRI90, Beam Angle 120°, UGR19, Light Efficiency 85lm/W, Gear Built In, 1200x35x70mm, 220V, White/Black/ect body. EAGLE RISE TEKNOLOGY	cope	
N24	Recessed spots equipped with COB CREE LEDs 5W, 590 lm; IP20, CRI90, UGR<17, Optic 24°, 4000k, 220V Driver Included	cope	
N25	Recessed spots equipped with COB CREE LEDs 10W, 1120 lm; IP20, CRI90, UGR<17, Optic 24°, 4000k, 220V; Driver Included	cope	
N26	Recessed spots equipped with COB CREE LEDs 15W, 1590 lm; IP20, CRI90, UGR<17, Optic 24°, 4000k, 220V; Driver Included	cope	
N27	Spot inkaso adjustable, alumin, COB LED; ø95mm; 7 W; 560lm; IP20; 220V driver included	cope	
N28	Ndricues tavanor i varur linear rrethor; alumin; me difuzor; 45W; 4500 lm; 230V; 100lm/W; 4000K; IP20; ø600mm;	cope	
N29	Ndricues tavanor i varur linear rrethor; alumin; me difuzor; 75W; 7500 lm; 230V; 100lm/W; 4000K; IP20; ø1000mm	cope	
N30	Ndricues tavanor i varur linear rrethor; alumin; me difuzor; 120W; 12000 lm; 230V; 100lm/W; 4000K; IP20; ø1500mm	ml	
N31	shirit LED fleksibel SMD 2835; 24V; 8W/m; 4000K; 840lm/m; 12lm/W, 120 LED/m; IP67	ml	
N32	F.V Shirit LED hidrofof ne tualet	cope	
N33	Spot inkaso, alumin, 71x71mm; 6-9 W; 700lm; IP40	cope	
N34	Ndricues tavanor i varur linear; alumin; me difuzor; 40x90 mm; 32W; 230V; 4800 lm; 4000K; IP40	cope	
N35	F.V Ndricues/projektor outdoor waterproof LED 30W 220V	cope	
N36	F.V Ndricues fasade mural dekorativ jashte murit 220V LED	ml	
N37	F.V llampe E27 LED 8W 220V	cope	
N38	F.V llampe GU10 LED 5-7W 220V	cope	
N39	F.V Transformator 220/24 V, Fuqia 60W per perdorim outdoor	cope	
N40	F.V Transformator 220/24 V, Fuqia 100W per perdorim outdoor	cope	
N41	F.V Transformator 220/24 V, Fuqia 200W. per perdorim outdoor	cope	
N42	F.V Transformator 220/24 V, Fuqia 350W per perdorim outdoor	cope	
N43	F.V Ndricues emergjence me bateri me autonomi 4-5 ore	cope	
N44	F.V Sinjalistike me ndricim LED ne tavan (EXIT)	cope	
D	SISTEMI DATA/IT		
D1	F.V. Networking Rack Cabinet 19" 42U në dysheme, derë xhami e përparme, derë metalike e pasme, panele anësore të çmontueshme me kyçe, ventilim, nivelues dhe rrota transporti, komplet me aksesore montimi, perfshire terminimin e kablove ne patch panele, I gjithë rrjeti Data (prize, kabell, patch panel, Rack) duhet te jete i tokezuar, etiketimi/emërtimin, testim kolaudim.	cope	



D2	F.V. Patch panel FTP Cat 6, 48 porta duke perfshire dhe terminin dhe emertimine kabujve FTP Cat 6, I gjithë rrjeti Data (prize, kabell, patch panel, Rack) duhet te jete i tokezuar.	cope	
D3	F.V. Patch panel FTP Cat 6, 24 porta duke perfshire dhe terminin dhe emertimine kabujve FTP Cat 6, I gjithë rrjeti Data (prize, kabell, patch panel, Rack) duhet te jete i tokezuar.	cope	
D4	F.V Patch pannel bashkëpunimi me 24 porte, I gjithë rrjeti Data (prize, kabell, patch panel, Rack) duhet te jete i tokezuar.	cope	
D5	F.V. Priza FTP CAT 6 RJ 45, I gjithë rrjeti Data (prize, kabell, patch panel, Rack) duhet te jete i tokezuar.	cope	
D6	Materiale Upa, morseta, fasheta, bashkues tubi etj	cope	
D7	F.V. Modul RJ45 per Kabull FTP cat 6e (shielded) ngjyre e bardhe	ml	
D8	F.V Modul Telefonie RJ11 ngjyre e bardhe	cope	
D9	F.V Switch 24 porta, 10/100 Base-Tx Fast ethernet	cope	
D10	F.V. Patch Guide per 48 porta, I gjithë rrjeti Data (prize, kabell, patch panel, Rack) duhet te jete i tokezuar.	cope	
D11	F.V Patch cord me gjatesi te ndryshme	cope	
D12	F.V Tabaka mbajtese paisjesh për Rack	cope	
D13	F.V Priza Fuqie racku (rack muntable power bar)	cope	
D14	F.V Tape 1 modulesh	cope	
D15	F.V Power bar 6 - 8 shuko	cope	
D16	F.V Bateri ventilatoresh te kompletuar me te gjithë aksesoret si permostat, kontrollor temperature etje	cope	
D17	F.V Ventilator per rack (rack mountable)	cope	
D18	F.V Kabull LAN lloji FTP Cat. 6e (shielded)	ml	
D19	F.V Kabull kundra djegies 2x0.5mm i skermuar	ml	
D20	F.V Kabull telefonie 20 -30 kopje	ml	
D21	F.V kablo fibër optike Single Mode OS2 9/125 µm, 8 0se 12 fibra, LSZH, për instalim të brendshëm, komplet me aksesoret e fiksimit	ml	
D22	Terminim (fusion splicing) i fibrës optike, komplet me mbrojtëse splice dhe organizim në kasetë.	cope	
D23	Furnizim dhe montim Patch Panel Optik 19", 1U, 24 porte LC Duplex, komplet me kasete splice, adaptorë dhe aksesore montimi.	cope	
D24	Patch Cord Fibër Optike LC-LC Duplex, Single Mode OS2, 2 m.	cope	
D25	F.V Kabull telefonie 10 kopje	ml	
D26	F.V Kabull telefonie 2 kopje	ml	
D27	F.V Kasete telefonie e jashtme	cope	
D28	F.V. Priza HDMI	cope	
D29	F.V. Kabell HDMI	ml	
S	SPECIFIKE		
S1	Projekt Elektrik per Zyrat Qendrore (projekti do te shoqerohet edhe me nje liste te permiresimeve te nevojshme ne aspektin e rrezikshmerise dhe prioriteteteve).	m2	
S2	Projekt Elektrik per cdo dege ne Tirane (projekti do te shoqerohet edhe me nje liste te permiresimeve te nevojshme ne aspektin e rrezikshmerise dhe prioriteteteve).	m2	
S3	Inspektimin periodik te sistemit elektrik ne Zyrat Qendrore cdo 6 muaj (inspektimi do te shoqerohet edhe me nje liste te permiresimeve te nevojshme ne aspektin e rrezikshmerise dhe prioriteteteve).	cope	
S4	Inspektimin periodik te sistemit elektrik per cdo dege brenda Tiranes cdo 6 muaj (inspektimi do te shoqerohet edhe me nje liste te permiresimeve te nevojshme ne aspektin e rrezikshmerise dhe prioriteteteve).	cope	
S5	Inspektimin periodik te sistemit elektrik per cdo dege ne rrethe cdo 6 muaj (inspektimi do te shoqerohet edhe me nje liste te permiresimeve te nevojshme ne aspektin e rrezikshmerise dhe prioriteteteve).	cope	
L	LINJAT		
L1	Tub fleksibel Ø=25 mm seria e rende i kompletuar me te gjithë aksesoret per fiksime ne tavan dhe ne faqe gipsi, si fasheta, grapeta vida upa fi 6mm	ml	



L2	Tub fleksibel Ø=20 mm seria e rende i kompletuar me te gjithë aksesoret per fiksim ne tavan dhe ne faqe gipsi, si fasheta, grapeta vida upa fi 6mm	ml	
L3	Tub fleksibel Ø=32 mm seria e rende i kopletura me te gjithë aksesoret per fiksim ne tavan dhe ne faqe gipsi, si fasheta, grapeta vida upa fi 6mm	ml	
L4	F.V Tub fleksibel korrogat me 2 shtresa Φ=50mm	ml	
L5	F.V Tub fleksibel korrogat me 2 shtresa Φ=100mm	ml	
L6	F.V Tub rigid per instalime jashte muri Φ=24mm bashke me aksesoret per montim	ml	
E	TE TJERA		
1	Genplan/Planvendosje te objekteve te Bankes (gjenerator, motorre AC, Kabine Roje, Kioske ATM etc)	cope	
2	Aplikim per leje punimesh per llogari te Bankes	cope	
3	Shpenzime transporti (Vetem per punime ne Dege qe ndodhen jashte vijes se verdhe te Tiranes)	km	
4	Shpenzime akomodimi per punonjes (Vetem per punime ne Dege ne qytete qe ndodhen mbi 100 km nga Tirana)	dite	

